

# 内 容 説 明 書

## 1 .( 防 水 工 事 足 場 )

この工事に使用する防水工事足場は、メンテナンス梯子を利用した添付図面に基づいた構造とする。

## 2 .( 作 業 時 間 )

作業時間帯は旅客・歩行者に支障がないように、概ね(9:00~17:00)を考えている。

## 3 .( 施 工 内 容 )

施工内容は次のとおりとする。

県庁前駅 屋根片面(東側)シーリング撤去打替え工事

・W30合計 104m

屋根	東側	ヨコ	笠木	W30	76.0m (全長76.0m×1本)
屋根	東側	タテ	笠木	W30	2.6m (笠木幅0.13m×20箇所)
屋根	東側	タテ	笠木	W30	25.6m (屋根長さ12.8m×2箇所)

・W25合計 2077m

屋根	東側	ヨコ	無目ガラス	W25	2052.0m (全長76.0m×27本)
屋根	東側	タテ	笠木	W25	25.6m (屋根長さ12.8m×2箇所)

・W28合計 416m

屋根	東側	タテ	ガラスジョイント	W28	396.8m (全長12.8m×31本)
屋根	東側	タテ	ガラスジョイント	W28	19.2m (屋根長さ12.8m×3本/2)