

参 考 資 料 (数量内訳書)

工事名 県庁前駅屋根防水工事

この「参考資料」は入札参加者の適正なかつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない

したがって「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとする

<p style="text-align: center;">設 計 説 明</p>	<p>県庁前駅 屋根片面(東側)シーリング撤去打替え工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・屋根 東側 ヨコ 笠木 W30 76.0m(全長76.0m×1本) ・屋根 東側 タテ 笠木 W30 2.6m(笠木幅0.13m×20箇所) ・屋根 東側 タテ 笠木 W30 25.6m(屋根長さ12.8m×2箇所) <p>W30合計 104m</p> <ul style="list-style-type: none"> ・屋根 東側 ヨコ 無目ガラス W25 2052.0m(全長76.0m×27本) ・屋根 東側 タテ 笠木 W25 25.6m(屋根長さ12.8m×2箇所) <p>W25合計 2077m</p> <ul style="list-style-type: none"> ・屋根 東側 タテ ガラスジョイント W28 396.8m(屋根長さ12.8m×31本) ・屋根 東側 タテ ガラスジョイント W28 19.2m(屋根長さ12.8m×3本/2) <p>W28合計 416m</p>
<p style="text-align: center;">備考</p>	

設計内訳書

工事番号	市 16 - 9	工事名	県庁前駅屋根防水工事					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1. 直接仮設工事								
養生(全長76×屋根長さ12.8)		m ²	972.0					
外壁清掃(屋根ガラスサッシ拭取り)	ガラスクリーニング含む	m ²	972.0					
メンテナンス梯子安全ネット張り	側面・背面	m ²	93.0					
単官棚足場(メンテナンス梯子範囲外)	上下2箇所	m ²	10.5					
同上安全ネット張り	同上	m ²	10.5					

設計内訳書

工事番号	市 16 - 9	工事名	県庁前駅屋根防水工事						
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3. 発生材処分費									
運搬費		4t 25km	回	1					
処分費		空き缶、廃プラ(混載)	m3	2					

設計内訳書

工事番号	市 16 - 9	工事名	県庁前駅屋根防水工事						
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費									
1. 直接仮設工事			式	1					
2. 防水工事			式	1					
3. 発生材処分費			式	1					

設計内訳書

工事番号	市 16 - 9	工事名	県庁前駅屋根防水工事					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式						
・率分		%						
・積上げ分	安全費	式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費								
工事価格								

