

## 仕 様 に 関 す る 質 問 回 答 書

件 名

千葉都市モノレールインフラ部塗替塗装工事（28-3工区）

質 問 事 項

回 答

## 1. 仮設足場について

1-1 施工数量(足場面積)をご教示願います。

1-2 供用月数をご教示願います。

1-3 スポーツセンター内の支柱の施工は、梁及び支柱とも高所作業者にて夜間施工することは可能ですか？

## 1.

1-1 1, 257 m<sup>2</sup>

1-2 3ヶ月

1-3 コンサルタント会社の事前調査により、養生、飛散防止の問題から足場枠組み施工となっています。

## 2. 防護シートについて

2-1 施工数量(防護面積)をご教示願います。

2-2 供用月数をご教示願います。

## 2.

2-1 961 m<sup>2</sup> 桁上のケーブルラックの防護も含んでいます。

2-2 3ヶ月

## 3. 交通整理員について

3-1 延べ配置人数をご教示願います。

3-2 資格の有無をご教示願います。

3-3 スポーツセンター内の作業は、道路規制を見込んでいますか？また、見込んでいる場合どの程度の規制を行いますか？

## 3.

3-1 交替有の3名です。

3-2 今回の路線では交通誘導警備業務1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置しなければなりませんと千葉県公安委員会(警察)で定められています。詳しくは、千葉県公安委員会(警察)へお問い合わせ下さい。

3-3 現地をご覧になると分かりますが、スポーツセンターの園内になりますので夜間足場施工時に車の通行はありません。

## 4. 高所作業車について

4-1 延べ台数をご教示願います。

4-2 スポーツセンター内への作業車の乗り入れは可能でしょうか？

## 4.

4-1 2台です。

4-2 可能です。