

## 参 考 資 料 (数量内訳書)

工事名 駅舎屋根修繕工事

---

この「参考資料」は入札参加者の適正なかつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない

したがって「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとする

設 計 説 明	<ul style="list-style-type: none"> <li>・屋根補修 (動物公園駅、都賀駅) <ul style="list-style-type: none"> <li>動物公園駅 854.4㎡ (折半屋根部分752㎡、棟部水切り部分102.4㎡)</li> <li>都賀駅 627.4㎡ (折半屋根部分579㎡、棟部水切り部分 39.6㎡)</li> </ul> </li> <li>・塗膜防水施工 (動物公園駅、都賀駅) <ul style="list-style-type: none"> <li>動物公園駅 軒樋面 (105.3㎡)、軌道桁水切 (18.0㎡)、外階段屋根フレーム目地 (18.3㎡)</li> <li>都賀駅 軒樋面 (126.1㎡)、軌道桁水切 (18.0㎡)</li> </ul> </li> <li>・シーリング打替え <ul style="list-style-type: none"> <li>動物公園駅 <ul style="list-style-type: none"> <li>棟部水切り部分① ブリッジ 130個所 (W35×H10) + W15×H15 L400</li> <li>〃 ② ブリッジ 130個所 (W35×H10) + W15×H15 L376</li> <li>軌道桁水切り部分① W15×H15 410m</li> <li>〃 ② ブリッジ 128個所 (W35×H10) + W15×H15 L330</li> <li>トップライト取合部 W100×H60 144m</li> <li>E P S 取合部 W15×H15 6.2m</li> </ul> </li> <li>都賀駅 <ul style="list-style-type: none"> <li>笠木部分 ブリッジ 154個所 (W35×H10) + W15×H15 L330</li> <li>笠木 - 樋取合部 W15×H15 138m</li> <li>棟部水切り部分 ブリッジ 64個所 (W35×H10) + W15×H15 L300</li> <li>軌道桁水切り部分① W15×H15 180m</li> <li>〃 ② ブリッジ 46個所 (W35×H10) + W15×H15 L490</li> <li>トップライト取合部 W100×H60 146m</li> <li>E P S 取合部 W15×H15 6.2m</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>・FRP防水 <ul style="list-style-type: none"> <li>動物公園駅 トップライト部分 28個所 77.2㎡</li> <li>都賀駅 〃 〃 61.4㎡</li> </ul> </li> <li>・外階段屋根補修 <ul style="list-style-type: none"> <li>動物公園駅 <ul style="list-style-type: none"> <li>屋根フレーム補修 76.6㎡</li> <li>シール打替え 493.2m</li> <li>打替え後目地部分塗膜防水 18.3㎡</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
	備考	



## 設計内訳書

工事番号	市 17 - 32	工事名	駅舎屋根修繕工事(動物公園駅)						
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
2. 防水工事									
・塗膜防水		駅舎屋根軒樋面 W798	m <sup>2</sup>	105.3					
・ //		軌道桁水切① W100	m <sup>2</sup>	18.0					
・FRP防水		トップライトドーム面	m <sup>2</sup>	77.2					
・シーリング打替え		棟部水切① ブリッジ(W35×H10)+W15×H15 L400	か所	130.0					
・ //		棟部水切② ブリッジ(W35×H10)+W15×H15 L376	か所	130.0					
・ //		軌道桁水切① W15×H15	m	410.0					
・ //		軌道桁水切② ブリッジ(W35×H10)+W15×H15 L330	か所	128.0					
・ //		トップライト取合部 W100×H60	m	144.0					
・ //		EPS取合部 W15×H15	m	6.2					

# 設計内訳書

工事番号	市 17 - 32	工事名	駅舎屋根修繕工事(動物公園駅)						
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3. 屋根補修工事									
下地処理(4種)清掃共									
素地調整軽減材									
下塗:弱溶剤系変性エポキシ樹脂塗料									
中塗:弱溶剤系ポリウレタン樹脂塗料									
上塗: //									
(駅舎屋根)									
・折半屋根			m <sup>2</sup>	752.0					
・棟部水切①		W400	m <sup>2</sup>	52.8					
・棟部水切②		W376	m <sup>2</sup>	49.6					

# 設計内訳書

工事番号	市 17 - 32	工事名	駅舎屋根修繕工事(動物公園駅)						
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
4. 既存撤去工事									
・化粧鋼板パネル撤去		トップライト部分 W1675×D1240	か所	28.0					
・シーリング撤去		棟部水切① W15×H15 L400	か所	130.0					
・ //		棟部水切② W15×H15 L37	か所	130.0					
・ //		軌道桁水切① W15×H15	m	410.0					
・ //		軌道桁水切② W15×H15 L330	か所	128.0					
・ //		トップライト取合部 W100×H60	m	144.0					
・ //		EPS取合部 W15×H15	m	6.2					

# 設計内訳書

工事番号	市 17 - 32	工事名	駅舎屋根修繕工事(動物公園駅)						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
5. 発生材処理									
・発生材積込み	スチールくず	m <sup>2</sup>	0.1						
・発生材積込み	混合破棄物	m <sup>2</sup>	0.1						
・発生材運搬	スチールくず	m <sup>2</sup>	0.1						
・発生材運搬	混合破棄物	m <sup>2</sup>	0.1						
・発生材処分	スチールくず	m <sup>2</sup>	0.1						
・発生材処分	混合破棄物	m <sup>2</sup>	0.1						

# 設計内訳書

工事番号	市 17 - 32	工事名	駅舎屋根修繕工事(動物公園駅) 外階段						
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1. 直接仮設工事									
・階段部外部足場		枠組み足場W600 存置1ヶ月(掛け・払いは夜間工事)	m <sup>2</sup>	318.0					
・階段部内部足場		単管足場 存置1ヶ月(掛け・払いは夜間工事)	m <sup>2</sup>	56.9					
・階段部屋根足場		単管 存置1ヶ月(掛け・払いは夜間工事)	m <sup>2</sup>	79.3					
・階段部災害防止		養生ネット張 存置1ヶ月(掛け・払いは夜間工事)	m <sup>2</sup>	374.0					
・養生			m <sup>2</sup>	63.8					
・整理清掃・後片付け			m <sup>2</sup>	63.8					



# 設計内訳書

工事番号	市 17 - 32	工事名	駅舎屋根修繕工事(動物公園駅) 外階段						
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
2. 防水工事									
・塗膜防水		階段部屋根フレーム目地 下地処理(ケレン)・清掃共	m <sup>2</sup>	18.3					
・シーリング打替え		階段部屋根フレーム目地 脱アルコール型シーリング`W12×H12	m	211.0					
・ //		階段部屋根フレーム端部 脱アルコール型シーリング`W17×H15	m	14.5					
・ //		階段部屋根フレーム端部 脱アルコール型シーリング`W20×H10	m	9.9					
・ //		階段部屋根ホリカボネト仮押え 脱アルコール型シーリング`W10×H10	m	64.4					
・ //		階段部屋根ホリカボネト仮押え 脱アルコール型シーリング`W16×H10	m	186.0					
・ //		階段部屋根ホリカボネト仮押え 脱アルコール型シーリング`W24×H10	m	7.4					

# 設計内訳書

工事番号	市 17 - 32	工事名	駅舎屋根修繕工事(動物公園駅) 外階段						
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3. 屋根補修工事									
下地処理(4種)清掃共									
素地調整軽減材									
下塗:弱溶剤系変性エポキシ樹脂塗料									
中塗:弱溶剤系ポリウレタン樹脂塗料									
上塗: //									
(階段部屋根)									
・階段部屋根フレーム			m <sup>2</sup>	76.6					

# 設計内訳書

工事番号	市 17 - 32	工事名	駅舎屋根修繕工事(動物公園駅) 外階段						
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
4. 既存撤去工事									
・シーリング撤去		階段部屋根フレーム目地 W12×H12 夜間	m	211.0					
・ //		階段部屋根フレーム端部 W17×H15 夜間	m	14.5					
・ //		階段部屋根フレーム端部 W20×H10 夜間	m	9.9					
・ //		階段部屋根ホリカボネト仮押え W10×H10 夜間	m	64.4					
・ //		階段部屋根ホリカボネト仮押え W16×H10 夜間	m	186.0					
・ //		階段部屋根ホリカボネト仮押え W24×H10 夜間	m	7.4					





## 設計内訳書

工事番号	市 17 - 32	工事名	駅舎屋根修繕工事(都賀駅)						
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
2. 防水工事									
・塗膜防水		駅舎屋根軒樋面 W955	m <sup>2</sup>	126.1					
・ //		軌道桁水切① W100	m <sup>2</sup>	18.0					
・FRP防水		トプライトドーム面	m <sup>2</sup>	61.4					
・シーリング打替え		笠木 フリッジ(W35×H10)+W15×H15 L330	か所	154.0					
・ //		笠木-樋取合部 W15×H15	m	138.0					
・ //		棟部水切 フリッジ(W35×H10)+W15×H15 L300	か所	64.0					
・ //		軌道桁水切① W15×H15	m	180.0					
・ //		軌道桁水切② フリッジ(W35×H10)+W15×H15 L490	か所	46.0					
・ //		トプライト取合部 W100×H60	m	146.0					
・ //		EPS取合部 W15×H15	m	7.3					

# 設計内訳書

工事番号	市 17 - 32	工事名	駅舎屋根修繕工事(都賀駅)						
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3. 屋根補修工事									
下地処理(4種)清掃共									
素地調整軽減材									
下塗:弱溶剤系変性エポキシ樹脂塗料									
中塗:弱溶剤系ポリウレタン樹脂塗料									
上塗:        "									
(駅舎屋根)									
・折半屋根			m <sup>2</sup>	579.0					
・棟部水切		W300	m <sup>2</sup>	39.6					

# 設計内訳書

工事番号	市 17 - 32	工事名	駅舎屋根修繕工事(都賀駅)						
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
4. 既存撤去工事									
・化粧鋼板パネル撤去		トップライト部分 W2000×D2830	か所	28.0					
・シーリング撤去		笠木 W15×H15 L330	か所	154.0					
・ //		笠木-樋取合部 W15×H15	m	138.0					
・ //		棟部水切 W15×H15 L300	か所	64.0					
・ //		軌道桁水切① W15×H15	m	180.0					
・ //		軌道桁水切② フリッジ(W35× H10)+W15×H15 L490	か所	46.0					
・ //		トップライト取合部 W100×H60	m	146.0					
・ //		EPS取合部 W15×H15	m	7.3					



# 設計内訳書

工事番号	市 17 - 32	工事名	駅舎屋根修繕工事(都賀駅)						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
5. 発生材処理									
・発生材積込み	スチールくず	m <sup>2</sup>	0.2						
・発生材積込み	混合破棄物	m <sup>2</sup>	0.1						
・発生材運搬	スチールくず	m <sup>2</sup>	0.2						
・発生材運搬	混合破棄物	m <sup>2</sup>	0.1						
・発生材処分	スチールくず	m <sup>2</sup>	0.2						
・発生材処分	混合破棄物	m <sup>2</sup>	0.1						

## 設計内訳書

工事番号	市 17 - 32	工事名	駅舎屋根修繕工事(都賀駅)						
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		動物公園駅+外階段 +都賀駅	式	1					
共通仮設費									
・率分		直接工事費 - 発生材処分 費5700円	%	3.27					
・積上げ分		階段部仮囲いガードフェンス H1800 存置1ヶ月	m <sup>2</sup>	88.8					
・純工事費			m <sup>2</sup>	1					
・現場管理費		純工事費 - 発生材処分費 5700円	m <sup>2</sup>	9.58					
・工事原価			m <sup>2</sup>	1					
・一般管理費			%	15.35					
工事価格									