

参考資料(数量内訳書)

参考資料(数量内訳書)

工事名 千葉都市モルールインフラ部塗替塗装工事(28-3工区)

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積もりに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。

したがって「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施行条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとする。

<p>設 計 説 明</p>	<p>軌道桁、支柱の塗替塗装工事</p> <p>軌道桁 2,838m² (C2G4, 5)</p> <p>支柱 776m² (C2P10, 11, 12, C6P8, 9, 10, 11)</p>
<p>備 考</p>	

数量内訳書

市16-16 千葉都市モノレールインフラ部塗替塗装工事(28-3工区)

名 称	種 類	呼 称	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	記 事
軌道桁塗装						
昼間作業	塗装足場による塗装					
素地調整	3種ケレンC	m ²	1,817			
下塗一層	変性エポキシ樹脂	m ²	1,817			
下塗二層	変性エポキシ樹脂	m ²	1,817			
中 塗	フッ素樹脂 淡彩	m ²	1,817			
上 塗	フッ素樹脂 淡彩	m ²	1,817			
夜間作業	高所作業車による塗装					
素地調整	3種ケレンC	m ²	1,021			
下塗一層	変性エポキシ樹脂	m ²	1,021			
下塗二層	変性エポキシ樹脂	m ²	1,021			
中 塗	フッ素樹脂 淡彩	m ²	1,021			
上 塗	フッ素樹脂 淡彩	m ²	1,021			

数量内訳書

市16-16 千葉都市モノレールインフラ部塗替塗装工事(28-3工区)

名 称	種 類	呼 称	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	記 事
支柱塗装作業						
昼間作業	塗装足場による塗装					
素地調整	3種ケレンC	m ²	536			
下塗り1層	変性エポキシ樹脂	m ²	536			
下塗り2層	変性エポキシ樹脂	m ²	536			
中塗り	フッ素樹脂 淡彩	m ²	536			
上塗り	フッ素樹脂 淡彩	m ²	536			
夜間作業	高所作業車による塗装					
素地調整	3種ケレンC	m ²	240			
下塗り1層	変性エポキシ樹脂	m ²	240			
下塗り2層	変性エポキシ樹脂	m ²	240			
中塗り	フッ素樹脂 淡彩	m ²	240			
上塗り	フッ素樹脂 淡彩	m ²	240			

数量内訳書

市16-16 千葉県都市モノレールインフラ部塗替塗装工事(28-3工区)

名 称	種 類	呼 称	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	記 事
仮設工事		式	1			
直接工事費		式	1			
安全対策費		式	1			
共通仮設費		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費		式	1			
工事価格		式	1			

数 量 内 訳 書

工事件名 市16-16 千葉都市モノレールインフラ部塗替塗装工事(28-3工区)

財産名称	取得事由	名称	工事種類	単位	数量	摘要
インフラ施設	修繕	軌道桁 (C2G4、5)	塗替塗装	m ²	2,838	高欄を含む
インフラ施設	修繕	支柱 (C2P10, 11, 12)	塗替塗装	〃	298	枕梁を含む
インフラ施設	修繕	支柱 (C6P8, 9, 10, 11)	塗替塗装	〃	478	枕梁を含む
インフラ施設	修繕	仮設足場	仮設・撤去	式	1	
インフラ施設	修繕	安全対策	交通整理員他	式	1	