

## 参考資料(数量内訳書)

### 参考資料(数量内訳書)

工事名

停留場外壁シーリング更新工事

---

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積もりに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。

したがって「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施行条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとする。

設 計 説 明	モノレール駅舎及び駅エレベーター、エスカレーターの外壁シーリング打替え工事 及び漏水による外壁パネル腐食箇所の補修工事 (シーリング打替え箇所や外壁パネル補修等箇所は別紙図面を参考にする事。)				
	屋根笠木シーリング	ブリッジシール	W=50程度	昼間施工	20.6m
	駅舎外壁パネルシーリング	再充填	W=20以下	昼間施工	1,433m
				夜間施工	396m
	エレベーター外壁パネルシーリング	再充填	W=20以下	昼間施工	1,024m
エスカレーター外壁パネルシーリング	再充填	W=20以下	昼間施工	194m	
			夜間施工	175m	
備 考	駅舎周辺をを交通規制し、高所作業車、ゴンドラ及び仮設足場にて作業を行う。 軌道近接部の南北面は高所作業車による夜間施工とする。 (その他施行条件等は工事仕様書、内容説明書を参考とすること)				

名 称	種 類	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	記 事
直接工事費						
直接仮設費	単管足場、養生、仮囲い	式	1.00			
防水工事	駅、エスカレーター、エレベーター外壁シーリング打替え	式	1.00			
金属工事	外壁パネル補修部 ケレン、錆止め、塗装等	式	1.00			要補修箇所は46箇所
機械器具	高所作業車等	式	1.00			東西面に関しては仮設ゴンドラの使用も可とする
発生材処分費		式	1.00			

名 称	種 類	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	記 事
直接仮設費						
養生・整理整頓片付け	17m×66m	m <sup>2</sup>	1122.00			
単管一本足場(EV-1)		m <sup>2</sup>	48.20			
単管一本足場(EV-3)		m <sup>2</sup>	58.20			
単管一本足場(東面連絡階段)	数量はゴンドラ使用時の数量	m <sup>2</sup>	218.00			ゴンドラ不使用時は屋根までの数量を計算すること
飛散防止養生	メッシュシート張り	m <sup>2</sup>	244.00			
仮囲い	単管一本足場下部	m	34.90			

名 称	種 類	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	記 事
防水工事						
屋根笠木目地シーリング	日中作業、W50程度ブリッジシール	m	20.60			
駅舎外壁パネルシーリング (東西面)	日中作業、W20以下撤去打替え	m	1433.00			外壁パネル補修部のシーリング 充填部分も含む
駅舎外壁パネルシーリング (南北面)	夜間作業、W20以下撤去打替え	m	396.00			〃
EV-1外壁パネルシーリング	日中作業、W20以下撤去打替え	m	393.00			
EV-2外壁パネルシーリング	日中作業、W20以下撤去打替え	m	363.00			
EV-3外壁パネルシーリング	日中作業、W20以下撤去打替え	m	268.00			
エスカレーター外壁パネル シーリング(南面他)	日中作業、W20以下撤去打替え	m	194.00			
エスカレーター外壁パネル シーリング(北面)	夜間作業、W20以下撤去打替え	m	175.00			

名 称	種 類	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	記 事
機械器具						
高所作業車(昼間作業)	トラック架装リフト 作業床18.5m	式	1.00			
高所作業車(夜間作業)	トラック架装リフト 作業床18.5m	式	1.00			
仮設ゴンドラ(昼間作業)	デッキタイプ300kg	式	1.00			駅舎東西面に使用可

名 称	種 類	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	記 事
共通仮設費						
安全対策費	高所作業車(昼間) 交通誘導警備員	式	1.00			
	高所作業車(夜間) 交通誘導警備員	式	1.00			
	足場組立解体時(昼間) 交通誘導警備員	式	1.00			
	ゴンドラ作業時(昼間) 交通誘導警備員	式	1.00			ゴンドラ使用時のみ

数量内訳書

市16-10 停留場外壁シーリング更新工事

名 称	種 類	呼 称	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	記 事
直接工事費		式	1			
共通仮設費		式	1			
安全対策費		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費		式	1			
工事価格		式	1			