

参 考 資 料 (数量内訳書)

工事名 多機能トイレ整備及びトイレ改修工事(洋式化)

この「参考資料」は入札参加者の適正なかつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない

したがって「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとする

工事価格

名称	形式 寸法	単位	数量	単価	金額	備考
直接工事費						
共通仮設費						
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
一般管理費						
共通費						
工事価格						
工事価格(端数処置後)						

多機能トイレ整備
直接工事費

名称	形式 寸法	単位	数量	単価	金額	備考
墨出し		m ²	7.39			
整理清掃後片付け		m ²	7.39			
養生		m ²	7.39			
カッター入れ		m	12.2			
床タイル撤去		m ²	7.39			
身障者用大便器撤去		箇所	1			
洗面器撤去		箇所	1			
鏡撤去		箇所	1			
手摺撤去		箇所	1			
インターホン撤去		個	1			
多機能トイレパック取付	PTWC-EC101R1A1AWWW	個	1			
温水シャワートイレ取付	CW-PC12-CK-UR-TU	個	1			
フック取付	KF-28	個	2			
チェンジングボード取付	AC-CB-01	個	1			
ユニバーサルシート取付	AC-US-01	個	1			
ベビーキープ取付	KFA-12	個	1			
床タイル貼		m ²	7.39			
壁タイル貼		m ²	3			
自動ドアエンジン撤去	押しボタン	式	1			

多機能トイレ整備
直接工事費

名称	形式 寸法	単位	数量	単価	金額	備考
自動ドアエンジン新設	押しボタン 入室後30分経過時異常信号出力	式	1			
通報装置(親機)設置	アイホン IX-MV	個	1			機器設定別途工事
通報機(子機)設置	アイホン IX-BA	個	1			機器設定別途工事
呼び出しボタン	QEW-BNW	個	2			
POE対応スイッチングHUB(8ポート)設置	FS909M-PS	個	1			
ネットワーク監視表示灯設置	パトライト NHL-1FB1 付属品 NH-WST(ブラケット)	個	1			
音声案内装置	ポッチーPRO	個	1			
LANケーブル	CAT5 色 青	m	86			
PF管 22mm	1重管 22mm	m	240			
EM-EEFケーブル 3心 2.0mm		m	154			
AE線 0.9-2C		m	20			
スイッチボックス(1個用)		個	6			
トイレ用点字案内板	サンエ芸 TSA-300	個	1			
部屋用点字標示板	サンエ芸 RSE-252	個	1			
小運搬		式	1			
廃材処分費		式	1			
運搬費		式	1			
直接工事費計						

トイレ改修工事(洋式化)
直接工事費

名称	形式 寸法	単位	数量	単価	金額	備考
墨出し		m ²	8.65			
整理清掃後片付け		m ²	8.65			
養生		m ²	8.65			
カッター入れ		m	17.34			
床タイル撤去		m ²	7.15			
和式便器撤去		箇所	5			
トイレブース撤去		m ²	5			
水栓、ストラップ撤去		個	5			
手摺撤去		個	2			
洗面カウンター全面パネル撤去		m ²	2.49			
和式便器撤去箇所補修		箇所	5			
防水モルタル		m ²	1.5			
塗膜防水		m ²	1.5			
床タイル貼		m ²	7.15			
壁タイル張り	部分補修	m ²	3			
洗面カウンター前面パネル	メラミン化粧版+合板	式	2.49			
洋式便器	TOTO CFS494MCENA センサースイッチ	個	5			
ディスペンサー	SARAYA SC460	個	5			
自動水栓、ストラップ	TOTO TENA40AW TOTO T7S11	個	5			
手摺	TOTO T113BL9	個	5			
トイレブース、SKブース	ラウンドフック付	式	1			
小運搬		式	1			
廃材処分費		式	1			
運搬費		式	1			
直接工事費計						