

工事番号

市17-10

工事件名

衛生設備更新工事

工事内訳書

工事価格

名称	形式 寸法	単位	数量	単価	金額	備考
直接工事費		式	1			
共通仮設費		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費		式	1			
共通費		式	1			
工事価格		式	1			
工事価格(端数処置後)		式	1			

直接工事費

名称	形式 寸法	単位	数量	単価	金額	備考
多機能トイレ整備(千葉みなと駅)						
墨出し		m ²	8			
整理清掃後片付け		m ²	8			
竣工時清掃		m ²	8			
養生		m ²	8			
仮囲い	シート貼	m ²	25			
鉄骨つり棚足場		m ²	45			
足場	H=6.2m	m ²	17			
駅舎下アルミスパンドレル撤去		m ²	17			
駅舎下アルミスパンドレル新設		m ²	17			
天井仕上げフレキシブルボード撤去		m ²	5			車椅子用トイレ
カッター入れ		m	9			
床磁器タイル撤去		m ²	8			車椅子用トイレ
壁磁器タイル撤去		m ²	23			車椅子用トイレ
ライニング撤去		m ²	1			車椅子用トイレ
引き戸撤去		カ所	1			車椅子用トイレ
間仕切り壁撤去	LGS65	m ²	7			
天井仕上げアルミスパンドレル撤去		m ²	2			コンコース
インターホン撤去	車椅子用トイレ内	個	1			
インターホン移設	ESC用	個	1			
電照広告撤去		個	1			
大便器撤去		個	1			
手摺撤去		個	1			
洗面台撤去		個	1			
ダウンライト撤去		個	2			
換気扇撤去	再取付	個	1			
天井軽量鉄骨下地		m ²	8			
ジブトーン貼		m ²	8			

直接工事費

名称	形式 寸法	単位	数量	単価	金額	備考
450角点検口	鍵付	個	1			
開口部補強(点検口)		カ所	1			
下地調整		m ²	8			
300角磁器タイル貼		m ²	8			
メラミン不燃化粧板貼	アイカ セラール	m ²	33			多機能トイレ内
不燃化粧セラミック板	アルミジョイナー	m ²	14			コンコース側
軽量鉄骨壁下地		m ²	13			増床部
ケイカル版下地	12mm	m ²	39			
天井廻り縁	アルミ	m	18			
コーナー材	SUS	m	5			
巾木	h=60mm SUS	m	22			
引き戸新設		カ所	1			
自動ドアエンジン取付	入室後30分経過時異常信号出力	カ所	1			
電照広告取付	支給品	カ所	1			
給排水管	既設管分岐、撤去、盛替え等	式	1			
多機能トイレバック	TOTO Y1L1A2ADD1B	個	1			
フィッティングボード	TOTO YKA41	個	1			
収納式多目的シート	TOTO EWC520AS	個	1			
ベビーチェア	TOTO YKA15	個	1			
フック	TOTO YKH20	個	2			
コア抜き		式	1			
穴補修		式	1			
誘導ブロック(シート)撤去		枚	14			
タイル撤去		m ²	1			
誘導ブロック新設		個	18			
コンセント		個	4			
1口コンセントアース付き		個	1			
2口コンセントアース付き		個	2			
埋込スイッチ(片切)		個	1			自動ドアエンジン電源スイッチ

直接工事費

名称	形式 寸法	単位	数量	単価	金額	備考
埋込パイロットスイッチ(片切)		個	1			換気扇点検用電源
ダウンライト新設	150mm LED	個	3			
インターホン子機	アイホン IX-BA	個	1			設定別途
インターホン親機	アイホン IX-MV	個	1			設定別途
POEHUB	FS909M-PS	個	1			設定別途
パトライト	NHL-1FB1 NH-WST(ブラケット)	個	1			設定別途
呼び出しボタン	QEW-BNW	個	2			
音声案内装置	POCHI UD-J 壁内埋込型	個	1			
トイレ用点字案内板	サン工芸 TSA-300	個	1			
AE線 0.9-2C		m	10			
EM-EEFケーブル 3心		m	60			
LANケーブル	青	m	50			
換気扇		個	1			
小運搬		t	1			
運搬費		回	12			
処理費		m	4			

直接工事費

名称	形式 寸法	単位	数量	単価	金額	備考
小便器更新(千葉みなと駅)						
墨出し		m ²	3			
整理清掃後片付け		m ²	3			
竣工時清掃		m ²	3			
養生		m ²	3			
床置小便器撤去		個	3			
壁掛小便器撤去		個	1			
手摺撤去		個	1			
カッター入れ		m	9			
汚垂石撤去		m ²	3			
壁タイル撤去		m ²	5			
電気作業	フラッシュバルブ電源接続	式	1			
床置き小便器設置	TOTO UFS910	個	3			
壁掛小便器設置	TOTO UFS900	個	1			
穴埋め補修		式	1			
手すり取付	T113BU2	個	1			
床タイル下地調整		m ²	3			
汚垂石貼	ハイドロセラ・フロアPU(厚型)	m ²	3			
沓摺	SUS 50mm	m	4			
下地調整		m ²	5			
タイル貼	ハイドロセラ・ウォール	m ²	5			
巾木	75mm SUS	m	4			
小運搬		t	1			
運搬費		回	6			
処理費		m ²	5			

直接工事費

名称	形式 寸法	単位	数量	単価	金額	備考
トイレ洋式化(千葉みなと駅)						
墨出し		m ²	28			
整理清掃後片付け		m ²	28			
竣工時清掃		m ²	28			
養生		m ²	28			
カッター入れ		m	16			
壁タイル撤去	設備撤去箇所補修	m ²	5			
床タイル撤去		m ²	7			
和式便器撤去		個	4			
トイレブース、見切りパネル撤去		m ²	8			
洗面器撤去		個	4			
手摺撤去		個	6			
和式便器撤去箇所補修		カ所	4			
床タイル下地調整		m ²	7			
床タイル貼		m ²	7			
壁タイル下地調整		m ²	10			
壁タイル張り	磁器 100角	m ²	10			
洋式便器	TOTO CFS494MCENA センサースイッチ	個	4			
ディスペンサー	SARAYA SC460	個	4			
洗面器取付	TOTO L210#NW1 TENA40AW	個	4			
手摺取付	TOTO T113BL9	個	4			
手摺取付	TOTO T113BP3	個	2			
ウォシュレット	TOTO TGF5533P	個	4			
アース付き一ロコンセント	ウォシュレット用	個	4			
ダウンライト撤去		個	13			
ダウンライト新設	LED	個	13			
ブラケットライト撤去		個	4			
ブラケットライト新設	LED	個	4			
トイレブース 見切りパネル	岡村製作所 ウェイブレットE	式	1			

直接工事費

名称	形式 寸法	単位	数量	単価	金額	備考
コア抜き		式	1			
エマルジョン系塗装	旅客トイレ天井	m ²	37			
換気扇撤去新設		個	2			
サイン工事		式	1			
小運搬		t	2			
廃材処分費		m ³	7			
運搬費		回	6			

直接工事費

名称	形式 寸法	単位	数量	単価	金額	備考
小便器更新(千葉駅)						
墨出し		m ²	2			
整理清掃後片付け		m ²	2			
竣工時清掃		m ²	2			
養生		m ²	2			
床置小便器撤去		個	3			
手摺撤去		個	1			
カッター入れ		m	7			
汚垂石撤去		m ²	2			
壁タイル撤去		m ²	4			
床置き小便器設置	TOTO UFS910W 発電式	個	3			
穴埋め補修		式	1			
手すり取付	T113BU2	個	1			
床タイル下地調整		m ²	2			
汚垂石貼	ハイドロセラ・フロアPU(厚型)	m ²	2			
沓摺	SUS 50mm	m	3			
下地調整		m ²	4			
タイル貼	ハイドロセラ・ウォール	m ²	4			
巾木	75mm SUS	m	3			
小運搬		t	1			
運搬費		回	6			
処理費		m ²	2			
直接工事費計						