

参 考 資 料 (数量内訳書)

工事名 衛生設備更新工事

この「参考資料」は入札参加者の適正なかつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない

したがって「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
なお、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとする

工事価格

名称	形式 寸法	単位	数量	単価	金額	備考
直接工事費		式	1			
共通仮設費		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費		式	1			
共通費		式	1			
工事価格		式	1			
工事価格(端数処置後)		式	1			

直接工事費

名称	形式 寸法	単位	数量	単価	金額	備考
多機能トイレ整備(千葉みなと駅)						
墨出し		m ²	8			
整理清掃後片付け		m ²	8			
竣工時清掃		m ²	8			
養生		m ²	8			
仮囲い	シート貼	m ²	25			
鉄骨つり棚足場		m ²	45			
足場	H=6.2m	m ²	17			
駅舎下アルミスパンドレル撤去		m ²	17			
駅舎下アルミスパンドレル新設		m ²	17			
天井仕上げフレキシブルボード撤去		m ²	5			車椅子用トイレ
カッター入れ		m	9			
床磁器タイル撤去		m ²	8			車椅子用トイレ
壁磁器タイル撤去		m ²	23			車椅子用トイレ
ライニング撤去		m ²	1			車椅子用トイレ
引き戸撤去		カ所	1			車椅子用トイレ
間仕切り壁撤去	LGS65	m ²	7			
天井仕上げアルミスパンドレル撤去		m ²	2			コンコース
インターホン撤去	車椅子用トイレ内	個	1			
インターホン移設	ESC用	個	1			
電照広告撤去		個	1			
大便器撤去		個	1			
手摺撤去		個	1			
洗面台撤去		個	1			
ダウンライト撤去		個	2			
換気扇撤去	再取付	個	1			
天井軽量鉄骨下地		m ²	8			
ジブトーン貼		m ²	8			

直接工事費

名称	形式 寸法	単位	数量	単価	金額	備考
450角点検口	鍵付	個	1			
開口部補強(点検口)		カ所	1			
下地調整		m ²	8			
300角磁器タイル貼		m ²	8			
メラミン不燃化粧板貼	アイカ セラール	m ²	33			多機能トイレ内
不燃化粧セラミック板	アルミジョイナー	m ²	14			コンコース側
軽量鉄骨壁下地		m ²	13			増床部
ケイカル版下地	12mm	m ²	39			
天井廻り縁	アルミ	m	18			
コーナー材	SUS	m	5			
巾木	h=60mm SUS	m	22			
引き戸新設		カ所	1			
自動ドアエンジン取付	入室後30分経過時異常信号出力	カ所	1			
電照広告取付	支給品	カ所	1			
給排水管	既設管分岐、撤去、盛替え等	式	1			
多機能トイレバック	TOTO Y1L1A2ADD1B	個	1			
フィッティングボード	TOTO YKA41	個	1			
収納式多目的シート	TOTO EWC520AS	個	1			
ベビーチェア	TOTO YKA15	個	1			
フック	TOTO YKH20	個	2			
コア抜き		式	1			
穴補修		式	1			
誘導ブロック(シート)撤去		枚	14			
タイル撤去		m ²	1			
誘導ブロック新設		個	18			
コンセント		個	4			
1口コンセントアース付き		個	1			
2口コンセントアース付き		個	2			
埋込スイッチ(片切)		個	1			自動ドアエンジン電源スイッチ

直接工事費

名称	形式 寸法	単位	数量	単価	金額	備考
埋込パイロットスイッチ(片切)		個	1			換気扇点検用電源
ダウンライト新設	150mm LED	個	3			
インターホン子機	アイホン IX-BA	個	1			設定別途
インターホン親機	アイホン IX-MV	個	1			設定別途
POEHUB	FS909M-PS	個	1			設定別途
パトライト	NHL-1FB1 NH-WST(ブラケット)	個	1			設定別途
呼び出しボタン	QEW-BNW	個	2			
音声案内装置	POCHI UD-J 壁内埋込型	個	1			
トイレ用点字案内板	サンエ芸 TSA-300	個	1			
AE線 0.9-2C		m	10			
EM-EEFケーブル 3心		m	60			
LANケーブル	青	m	50			
換気扇		個	1			
小運搬		t	1			
運搬費		回	12			
処理費		m	4			

直接工事費

名称	形式 寸法	単位	数量	単価	金額	備考
小便器更新(千葉みなと駅)						
墨出し		m ²	3			
整理清掃後片付け		m ²	3			
竣工時清掃		m ²	3			
養生		m ²	3			
床置小便器撤去		個	3			
壁掛小便器撤去		個	1			
手摺撤去		個	1			
カッター入れ		m	9			
汚垂石撤去		m ²	3			
壁タイル撤去		m ²	5			
電気作業	フラッシュバルブ電源接続	式	1			
床置き小便器設置	TOTO UFS910	個	3			
壁掛小便器設置	TOTO UFS900	個	1			
穴埋め補修		式	1			
手すり取付	T113BU2	個	1			
床タイル下地調整		m ²	3			
汚垂石貼	ハイドロセラ・フロアPU(厚型)	m ²	3			
沓摺	SUS 50mm	m	4			
下地調整		m ²	5			
タイル貼	ハイドロセラ・ウォール	m ²	5			
巾木	75mm SUS	m	4			
小運搬		t	1			
運搬費		回	6			
処理費		m ²	5			

直接工事費

名称	形式 寸法	単位	数量	単価	金額	備考
トイレ洋式化(千葉みなと駅)						
墨出し		m ²	28			
整理清掃後片付け		m ²	28			
竣工時清掃		m ²	28			
養生		m ²	28			
カッター入れ		m	16			
壁タイル撤去	設備撤去箇所補修	m ²	5			
床タイル撤去		m ²	7			
和式便器撤去		個	4			
トイレブース、見切りパネル撤去		m ²	8			
洗面器撤去		個	4			
手摺撤去		個	6			
和式便器撤去箇所補修		カ所	4			
床タイル下地調整		m ²	7			
床タイル貼		m ²	7			
壁タイル下地調整		m ²	10			
壁タイル張り	磁器 100角	m ²	10			
洋式便器	TOTO CFS494MCENA センサースイッチ	個	4			
ディスペンサー	SARAYA SC460	個	4			
洗面器取付	TOTO L210#NW1 TENA40AW	個	4			
手摺取付	TOTO T113BL9	個	4			
手摺取付	TOTO T113BP3	個	2			
ウォシュレット	TOTO TGF5533P	個	4			
アース付き一ロコンセント	ウォシュレット用	個	4			
ダウンライト撤去		個	13			
ダウンライト新設	LED	個	13			
ブラケットライト撤去		個	4			
ブラケットライト新設	LED	個	4			
トイレブース 見切りパネル	岡村製作所 ウェイブレットE	式	1			

直接工事費

名称	形式 寸法	単位	数量	単価	金額	備考
コア抜き		式	1			
エマルジョン系塗装	旅客トイレ天井	m ²	37			
換気扇撤去新設		個	2			
サイン工事		式	1			
小運搬		t	2			
廃材処分費		m ³	7			
運搬費		回	6			

直接工事費

名称	形式 寸法	単位	数量	単価	金額	備考
小便器更新(千葉駅)						
墨出し		m ²	2			
整理清掃後片付け		m ²	2			
竣工時清掃		m ²	2			
養生		m ²	2			
床置小便器撤去		個	3			
手摺撤去		個	1			
カッター入れ		m	7			
汚垂石撤去		m ²	2			
壁タイル撤去		m ²	4			
床置き小便器設置	TOTO UFS910W 発電式	個	3			
穴埋め補修		式	1			
手すり取付	T113BU2	個	1			
床タイル下地調整		m ²	2			
汚垂石貼	ハイドロセラ・フロアPU(厚型)	m ²	2			
沓摺	SUS 50mm	m	3			
下地調整		m ²	4			
タイル貼	ハイドロセラ・ウォール	m ²	4			
巾木	75mm SUS	m	3			
小運搬		t	1			
運搬費		回	6			
処理費		m ²	2			
直接工事費計						