

工 事 件 名 駅舎設備 内方線取付工事

数量内訳書

駅舎設備 内方線取付工事

(名称) 1 集 計 表

(1)

No.	作 業 名 称	単 位	数 量	金 額 (円)	摘 要
	直接工事費	式	1		
	共通仮設費	式	1		
	現場管理費	式	1		
	一般管理費	式	1		
	工事価格	式	1		

駅舎設備 内方線取付工事

(作業項目) 内方線取付

(2)

名 称	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
※準備作業を除き工事は全て深夜作業(終電～初電間:4.5H)とする。						
1 (作業項目)						
カッター入れ		m	508			
設置部はつり	62.010m×0.12m×4線	m	249			
下地調整		m ²	30			
タイル取付け		m ²	30			
養生・清掃	作業の都度	式	1			
小 計						
2 (材料費)						
内方表示ブロック(分離型)	300×120×25 (JIS T9251適合品)	枚	828			
セメント		袋	20			
川砂等		袋	60			
樹脂モルタル		袋	5			
目地材		袋	4			
養生材	ベニヤ(加工費込み)	式	1			
小 計						

