

工 事 件 名 空調設備 空調機・換気設備更新その2

# 工事内訳書

(集計) 内訳

( 1 )

No.	名 称	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	工事設計内訳						
	空調機						
	①千葉駅ロッカー室空調設備更新		式	1			
	②葭川公園駅通信機器室空調設備更新		式	1			
	③葭川公園駅電気室空調設備更新		式	1			
	④県庁前駅駅務室空調設備更新		式	1			
	⑤都賀駅ロッカー室空調設備更新		式	1			
	換気設備						
	⑥動物公園駅信通機器室換気設備更新		式	1			
	⑦都賀駅ロッカー室換気設備更新		式	1			
	⑧千城台北駅通信機器室換気設備更新		式	1			
	⑨千城台北駅電気室換気設備更新		式	1			

空調設備 空調機・換気設備更新その2

(集計)

( 2 )

No.	名 称	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	空調設備						
	①千葉駅ロッカー室空調設備更新		式	1			
	②葭川公園駅通信機器室空調設備更新		式	1			
	③葭川公園駅電気室空調設備更新		式	1			
	④県庁前駅駅務室空調設備更新		式	1			
	⑤都賀駅ロッカー室空調設備更新		式	1			
	換気設備						
	⑥動物公園駅信通機器室換気設備更新		式	1			
	⑦都賀駅ロッカー室換気設備更新		式	1			
	⑧千城台北駅通信機器室換気設備更新		式	1			
	⑨千城台北駅電気室換気設備更新		式	1			
	直接工事費		式	1			
	共通仮設費		式	1			
	現場管理費		式	1			
	一般管理費		式	1			
	設計金額		式	1			

空調設備 空調機・換気設備更新その2

(作業項目) 空調設備更新 1

( 3 )

No.	名 称	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
①	千葉駅ロッカー室空調機更新						
	(材料費)						
	壁掛形エアコン	SSRA50BBT:ダイキン製	組	1			
	ドレンアップキット		台	1			
	冷媒管	ペアコイル(φ9.52×φ15.88) 保温材を含む	m	4			
	支持金物	本体及び配管類用	式	1			
	電気部材	ブレーカー他	式	1			
	ドレン管	継手類を含む	式	1			
	室外機架台		組	1			
	雑材消耗品費	内装材・スリムダクト他	式	1			
	小計						
	(労務費)						
	撤去工事費	設備機械工	人	1.5			
	機器据付工事費	試運転調整を含む	台	1			

空調設備 空調機・換気設備更新その2

(作業項目)

( 4 )

No.	名 称	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	冷媒配管工事費	設備機械工	人	1			
	ドレン配管工事費	設備機械工	人	0.5			
	保温工事費	保温工	人	0.5			
	電気工事費	電工	人	0.5			
	内装工事費	内装工	人	2			
	場内運搬費他	普通作業員	人	3			
	小計						
	(その他)						
	冷媒回収破壊・産廃処分費		式	1			
	交通運搬費	ダンプトラック2t	台	6			
	小計						
	合計						

空調設備 空調機・換気設備更新その2

(作業項目) 空調設備更新 2

( 5 )

No.	名 称	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
②	葭川公園駅通信機器室空調設備更新						
	(材料費)						
	天吊形エアコン	(参考)FDEXP803CAG3AG:三菱重工製	組	2			
		3相200V:3馬力 シングル					
	冷媒管	ペアコイル(φ9.52×φ15.88) 保温材を含む	m	21			
	ドレン管	継手接合材を含む	組	2			
	電気部材	ブレーカー等	組	2			
	室外機架台		組	2			
	雑材消耗品費	保温材・内装材・支持金物他	式	1			
	小計						
	(労務費)						
	撤去工事費	設備機械工(室外機移動(2回)を含む)	人	3			
	機器据付工事費		台	2			
	冷媒配管工事費	設備機械工	人	4			

空調設備 空調機・換気設備更新その2

(作業項目)

( 6 )

No.	名 称	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	ドレン配管工事費	設備機械工	人	2			
	保温工事費	保温工	人	2			
	電気工事費	電工	人	2			
	内装工事	内装工	人	2			
	場内運搬費他	普通作業員	人	6			
	小計						
	(その他)						
	冷媒回収破壊・産廃処分費		台	2			
	交通運搬費	ダンプトラック2t	台	8			
	小計						
	合計						

空調設備 空調機・換気設備更新その2

(作業項目) 空調設備更新 3

( 7 )

No.	名 称	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
③	葭川公園駅電気室空調設備更新						
	(材料費)						
	天吊形エアコン	(参考)FDEXP803CAG3AG:三菱重工製	組	2			
		3相200V:3馬力 シングル					
	冷媒管	ペアコイル(φ9.52×φ15.88) 保温材を含む	m	18			
	ドレン管	継手接合材を含む	組	2			
	電気部材	ブレーカー等	組	2			
	室外機架台		組	2			
	雑材消耗品費	保温材・内装材・支持金物他	式	1			
	小計						
	(労務費)						
	撤去工事費	設備機械工	人	2			
	機器据付工事費		台	2			
	冷媒配管工事費	設備機械工	人	4			

空調設備 空調機・換気設備更新その2

(作業項目)

( 8 )

No.	名 称	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	ドレン配管工事費	設備機械工	人	2			
	保温工事費	保温工	人	2			
	電気工事費	電工	人	2			
	内装工事費	内装工	人	2			
	場内運搬費	普通作業員	人	4			
	小計						
	(その他)						
	冷媒回収破壊・産廃処分費		台	2			
	交通運搬費	ダンプトラック2t	台	8			
	小計						
	合計						

空調設備 空調機・換気設備更新その2

(作業項目) 空調設備更新 4

( 9 )

No.	名 称	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
④	県庁前駅駅務室空調設備更新						
	(材料費)						
	天吊埋込形ツインエアコン	(参考)SSRPC140BD:ダイキン製	組	1			
		3相200V:5馬力					
	冷媒管	ペアコイル(φ9.52×φ15.88) 保温材を含む	m	30			
	ドレン管	継手接合材を含む	式	1			
	支持金物類		式	1			
	電気部材	手元電源盤	式	1			
	雑材消耗品費	内装材等	式	1			
	小計						
	(労務費)						
	撤去工事費	設備機械工	人	2			
	機器据付工事費	設備機械工(試運転調整を含む)	台	2			
	冷媒配管工事	設備機械工	人	2			
	ドレン配管工事	設備機械工	人	1			

空調設備 空調機・換気設備更新その2

(作業項目)

( 10 )

No.	名 称	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	保温工事	保温工	人	1			
	電気工事費	電工	人	1			
	内装工事	内装工	人	4			
	小計						
	(その他)						
	冷媒回収破壊・産廃処分費		式	1			
	交通運搬費	ダンプトラック2t	台	6			
	小計						
	合計						

空調設備 空調機・換気設備更新その2

(作業項目) 空調設備更新 5

( 11 )

No.	名 称	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
⑤	都賀駅ロッカー室空調機更新						
	(材料費)						
	壁掛形空調機	SRK40SV2W:三菱重工製	組	1			
	冷媒管	保温材を含む	m	20			
	補足材料費	ドレン管・電機部材他	式	1			
	雑材消耗品費		式	1			
	小計						
	(労務費)						
	撤去工事費	設備機械工	人	1			
	取付工事費	ルームエアコン:室内機壁掛形	式	1			
	冷媒配管工事	設備機械工	人	1			
	ドレン配管工事	設備機械工	人	0.5			
	保温工事	保温工	人	0.5			
	電気工事費	電工	人	0.5			
	内装工事	内装工	人	0.5			

空調設備 空調機・換気設備更新その2

(作業項目)

( 12 )

No.	名 称	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	小計						
	(その他)						
	冷媒回収破壊・産廃処分費		式	1			
	交通運搬費	ダンプトラック2t	台	1			
	小計						
	合計						

空調設備 空調機・換気設備更新その2

(作業項目) 換気設備更新 1

( 13 )

No.	名 称	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
⑥	動物公園駅信通機器室換気設備更新						
	(材料費)						
	排気ファン	CLF6-NO.2-RS-CI:テラル極東製	台	1			
	ダクト	※フランジ工法	m <sup>2</sup>	28			
	キャンバス継ぎ手		個	1			
	VD	800*400	個	1			
	温度調節器		個	1			
	給気吸い込み器具	1900*650 ※フィルター(PS400)MD含む	個	2			
	雑材消耗品費	ブレーカー他	式	1			
	小計						
	(労務費)						
	撤去工事費	設備機械工	人	3			
	ダクト工事費	ダクト工	人	9			
	電気工事費	電工	人	1			
	機器据付費	送風機 床置形 NO.2	台	1			
	塗装工事費	塗装工	人	1			



空調設備 空調機・換気設備更新その2

(作業項目) 換気設備更新 2

( 15 )

No.	名 称	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
⑦	都賀駅ロッカー室換気設備更新						
	(材料費)						
	ダクト用ロスナイ(天井埋込形)	LGH-N25RS:三菱電機製	組	1			
	フレキシブルダクト	保温	式	1			
	支持金具類		式	1			
	雑材消耗品費		式	1			
	小計						
	(労務費)						
	撤去工事費	設備機械工	人	1			
	機器据付費	送風機 床置形 NO.2	台	1			
	電気工事費	電工	人	0.5			
	搬出入費	設備機械工	人	0.5			
	その他(ダクト手直し等)	設備機械工	人	0.5			
	小計						



空調設備 空調機・換気設備更新その2

(作業項目) 換気設備更新 3

( 17 )

No.	名 称	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
⑧	千城台北駅通信機器室換気設備更新						
	(材料費)						
	排気ファン	CLF6-NO.1.5-RS-CI:テラル極東製	台	1			
	ダクト	※フランジ工法	m <sup>2</sup>	12			
	キャンバス継ぎ手		個	1			
	MD	300*250	個	1			
	温度調節器		個	1			
	給気吸い込み器具	HS 800*200	個	1			
	雑材消耗品費	ブレーカー他	式	1			
	小計						
	(労務費)						
	撤去工事費	設備機械工	人	2			
	ダクト工事費	ダクト工	人	6			
	電気工事費	電工	人	2			
	機器据付費	送風機 床置形 NO.1.5	台	1			
	塗装工事費	塗装工	人	0.5			



空調設備 空調機・換気設備更新その2

(作業項目) 換気設備更新 4

( 19 )

No.	名 称	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
⑨	千城台北駅電気室換気設備更新						
	(材料費)						
	排気ファン	CLF6-NO.2-RS-CI:テラル極東製	台	1			
	ダクト	※フランジ工法	m <sup>2</sup>	12			
	キャンバス継ぎ手		個	2			
	VD	800*400	個	1			
	温度調節器		個	1			
	給気吸い込み器具		個	2			
	雑材消耗品費	ブレーカー他	式	1			
	小計						
	(労務費)						
	撤去工事費	設備機械工	人	1			
	ダクト工事費	ダクト工	人	2			
	電気工事費	電工	人	0.5			
	機器据付費	送風機 床置形 NO.2	台	1			

空調設備 空調機・換気設備更新その2

(作業項目)

( 20 )

No.	名 称	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	搬出入費	設備機械工	人	0.5			
	小計						
	(その他)						
	産廃処分費		式	1			
	交通運搬費	ダンプトラック2t	台	2			
	小計						
	合計						