

参 考 資 料 (数量内訳書)

工事名 停留場外壁シーリング更新工事

この「参考資料」は入札参加者の適正なかつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない

したがって「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとする

設 計 説 明	・仮設工事		北側通路	夜間工事	枠組み足場658.13㎡	屋根足場165.69㎡	仮囲い61.21㎡		
	南側通路	昼間工事	枠組み足場400.86㎡	屋根足場	92.49㎡	仮囲い	7.99㎡		
	西側通路	昼間工事	枠組み足場257.74㎡	屋根足場	64.18㎡	ブレイク足場	193.72㎡	棚足場38.87㎡	仮囲い63.57
	・防水工事 シーリング打替え								
	駅舎外壁	西側	昼間工事	足場上作業389.49m	高所作業車上作業	547.87m			
		南側	昼間工事	高所作業車上作業	871.53㎡				
		棲部(北・南)	夜間工事	高所作業車上作業	349.90m				
		E P S	夜間工事	高所作業車上作業	30.50m				
	外階段通路外壁	北側通路	夜間工事	ブリッジシール工	4.80m	屋根シール工	345.58m	E V棟	277.56m
			昼間工事	内外壁シール工	1209.54m				
		南側通路	昼間工事	ブリッジシール工	3.60m	屋根シール工	224.24m		
			昼間工事	内外壁シール工	683.70m				
		西側通路	昼間工事	ブリッジシール工	3.00m	屋根シール工	167.62m		
			昼間工事	内外壁シール工	510.38m				
	・補修工事 階段部支柱補修塗装								
	北側階段	昼間工事	4.42㎡						
	南側階段	昼間工事	3.04㎡						
	西側階段	昼間工事	2.90㎡						
備考									

数量内訳書

工事番号	市 18 - 12	工事名	停留場外壁シーリング更新工事(栄町駅)						
工事区分・工種・種別・細別	規格		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1. 直接仮設工事									
・北側階段通路									
階段部枠組み及び単管足場	夜間一部吊り足場含む		掛㎡	658.10					
階段部屋根足場	夜間		㎡	165.70					
災害足場(養生ネット張)	夜間		掛㎡	658.10					
・南側階段通路									
階段部枠組み及び単管足場	一部吊り足場含む		掛㎡	400.90					
階段部屋根足場			㎡	92.50					
災害足場(養生ネット張)			掛㎡	400.90					
・西側階段通路									
階段部枠組み及び単管足場	一部吊り足場含む		掛㎡	257.70					
階段部屋根足場			㎡	64.20					
駅舎壁面単管ブラケット足場	W400		掛㎡	193.70					
駅舎壁面単管棚足場	W250 H490		床㎡	38.90					
災害足場(養生ネット張)			掛㎡	257.70					

千葉都市モノレール株式会社

数量内訳書

工事番号	市 18 - 12	工事名	停留場外壁シーリング更新工事(栄町駅)						
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
2. 防水工事(シーリング防水)									
・西側外壁シーリング打替え		変性シリコン 高所作業車	m	547.87					
・ 〃		変性シリコン 足場施工	m	389.49					
・東側外壁シーリング打替え		変性シリコン 高所作業車	m	871.53					
・南北外壁シーリング打替え		変性シリコン 高所作業車 夜間	m	349.90					
・妻側(EPS含む)シーリング打替え		変性シリコン 高所作業車 夜間	m	30.50					
・西側外階段屋根シーリング打替え		変性シリコン 足場施工	m	167.62					
・ 〃		変性シリコン・ブリッジシール 足場施工	m	3.00					
・東側外階段屋根シーリング打替え		変性シリコン 足場施工	m	224.24					
・ 〃		変性シリコン・ブリッジシール 足場施工	m	3.60					
・北側外階段屋根シーリング打替え		変性シリコン 足場施工 夜間	m	345.98					
・ 〃		変性シリコン・ブリッジシール 足場施工 夜間	m	4.80					
・西側外階段内外壁シーリング打替え		変性シリコン 足場施工	m	510.38					
・東側外階段内外壁シーリング打替え		変性シリコン 足場施工	m	683.70					
・北側外階段内外壁シーリング打替え		変性シリコン 足場施工	m	1209.54					
・北側EV棟シーリング打替え		変性シリコン 足場施工	m	277.56					

千葉都市モノレール株式会社

数量内訳書

工事番号	市 18 - 12	工事名	停留場外壁シーリング更新工事(栄町駅)						
工事区分・工種・種別・細別	規格		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
4. 撤去工事									
・西側外壁シーリング撤去	変性シリコン 高所作業車		m	547.87					
・ 〃	変性シリコン 足場施工		m	389.49					
・南側外壁シーリング撤去	変性シリコン 高所作業車		m	871.53					
・南北外壁シーリング撤去	変性シリコン 高所作業車 夜間		m	349.90					
・妻側(EPS含む)シーリング撤去	変性シリコン 高所作業車 夜間		m	30.50					
・西側外階段屋根シーリング撤去	変性シリコン 足場施工		m	167.62					
・ 〃	変性シリコン・ブリッジシール 足場施工		m	3.00					
・南側外階段屋根シーリング撤去	変性シリコン 足場施工		m	224.24					
・ 〃	変性シリコン・ブリッジシール 足場施工		m	3.60					
・北側外階段屋根シーリング撤去	変性シリコン 足場施工 夜間		m	345.98					
・ 〃	変性シリコン・ブリッジシール 足場施工 夜間		m	4.80					
・西側外階段内外壁シーリング撤去	変性シリコン 足場施工		m	510.38					
・南側外階段内外壁シーリング撤去	変性シリコン 足場施工		m	683.70					
・北側外階段内外壁シーリング撤去	変性シリコン 足場施工		m	1209.54					
・北側EV棟シーリング撤去	変性シリコン 足場施工		m	277.56					

千葉都市モノレール株式会社

数量内訳書

工事番号	市 18 - 12	工事名	停留場外壁シーリング更新工事(栄町駅)						
工事区分・工種・種別・細別	規格		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
5. 発生材処理									
・発生材積込み	停留場昼間作業		m ³	0.36					
・運搬	停留場昼間作業		m ³	0.36					
・発生材処分			m ³	0.36					
・発生材積込み	停留場夜間作業		m ³	0.08					
・運搬	停留場夜間作業		m ³	0.08					
・発生材処分			m ³	0.08					
・発生材積込み	外階段昼間作業		m ³	0.54					
・運搬	停留場昼間作業		m ³	0.54					
・発生材処分			m ³	0.54					
・発生材積込み	外階段夜間作業		m ³	0.15					
・運搬	停留場夜間作業		m ³	0.15					
・発生材処分			m ³	0.15					

千葉都市モノレール株式会社

数量内訳書

工事番号	市 18 - 12	工事名	停留場外壁シーリング更新工事(栄町駅)						
工事区分・工種・種別・細別	規格		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
6. 安全費									
・交通誘導員	昼間足場設置 2名×18日		人	36.00					
・ 〃	夜間足場設置 2名×14日		人	28.00					
・ 〃	昼間高所作業車施工 2名×19日		人	38.00					
・ 〃	夜間高所作業車施工 2名×21日		人	42.00					
・ 〃	昼間足場上施工 1名×49日		人	49.00					
・ 〃	夜間足場上施工 1名×19日		人	19.00					

千葉都市モノレール株式会社

数量内訳書

工事番号	市 18 - 12	工事名	停留場外壁シーリング更新工事(栄町駅)						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1						
共通仮設費		式	1						
・積上げ分	階段部仮囲いガードフェンスH1800 北側階段通路 夜間	m	61.2						
	階段部仮囲いガードフェンスH1800 南側階段通路	m	8.0						
	階段部仮囲いガードフェンスH1800 西側階段通路	m	63.6						
現場管理費		式	1						
一般管理費		式	1						
工事価格		式	1						