

市 18 - 21

工 事 件 名 内方線取付工事

数量内訳書

(名 称) 1 集 計 表

(1)

No.	作 業 名 称	単 位	数 量	金 額 (円)	摘 要
	直接工事費	式	1		
	純工事費	式	1		
	現場管理費	式	1		
	一般管理費等	式	1		
	工事価格	式	1		

(作業項目) 1.内方線取付(千葉みなと駅)

(2)

名 称	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
※準備作業を除き工事は全て深夜作業(終電～初電間:4.5H)とする。						
1 (作業項目)						
カッター入れ		m	300			
設置部はつり・撤去	≒63m×2線+3.4m×8線+10m	m	163.2			
下地調整	≒63m×0.12×2線+3.4m×0.6×4線+8㎡	㎡	31			
タイル取付け	300×120×383枚+300角×142枚	㎡	27			
モルタル塗り	撤去箇所・塗装を含む	㎡	4			
養生・清掃	作業の都度	式	1			
小 計						
2 (材料費)						
磁器点字タイル (内方表示用セパレートタイプ)	300×120×12(JIS T9251適合品)	枚	383			(参考)安全交通試験研究センター製 SM312-JU1
磁器点字タイル(点状)	300×300×12(JIS T9251適合品)	枚	139			(参考)安全交通試験研究センター製 SM300-JTH
磁器点字タイル(線状)	300×300×12(JIS T9251適合品)	枚	3			(参考)安全交通試験研究センター製 SM300-JUI
セメント		袋	20			
川砂等		袋	60			
樹脂モルタル		袋	4			

(作業項目) 1.内方線取付(千葉みなと駅)

(3)

名 称		形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	目地材		袋	3			
	養生材	ベニヤ等(加工費込み)	式	1			
	小 計						
3	(その他)						
	運搬費	場内	人	8			
	廃材処分費	証明書付き	式	1			
	小 計						
	合 計		式	1			

(作業項目) 2.内方線取付(都賀駅)

(4)

名 称	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
※準備作業を除き工事は全て深夜作業(終電～初電間:4.5H)とする。						
1 (作業項目)						
カッター入れ		m	246			
設置部はつり	≒63m×2線+3.3m×8線+10m	m	162.4			
下地調整	≒63m×0.12×2線+3.3m×0.6×4線+8㎡	㎡	31			
タイル取付け	300×120×383枚+300角×142枚	㎡	27			
モルタル塗り	撤去箇所・塗装を含む	㎡	4			
養生・清掃	作業の都度	式	1			
小 計						
2 (材料費)						
磁器点字タイル (内方表示用セパレートタイプ)	300×120×12(JIS T9251適合品)	枚	383			(参考)安全交通試験研究センター製 SM312-JU1
磁器点字タイル(点状)	300×300×12(JIS T9251適合品)	枚	138			(参考)安全交通試験研究センター製 SM300-JTH
磁器点字タイル(線状)	300×300×12(JIS T9251適合品)	枚	4			(参考)安全交通試験研究センター製 SM300-JU1
セメント		袋	20			
川砂等		袋	60			
樹脂モルタル		袋	4			

(作業項目) 2.内方線取付(都賀駅)

(5)

名 称		形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	目地材		袋	3			
	養生材	ベニヤ等(加工費込み)	式	1			
	小 計						
3	(その他)						
	運搬費	場内	人	8			
	廃材処分費	証明書付き	式	1			
	小 計						
	合 計		式	1			