

修 18 - 20

工 事 件 名 本社ビル外壁改修工事

数量内訳書

(名 称) 2 集 計 表

(1)

No.	作 業 名 称	単 位	数 量	金 額 (円)	摘 要
1	共通架設工事	式	1		
2	直接仮設工事	式	1		
3	外壁改修工事	式	1		
4	塗装工事	式	1		
	計				
	諸経費	式	1		
	工事価格	式	1		

(工事項目) 1. 共通仮設工事

(2)

名 称	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
仮設洗い場等		式	1			
保安員		人	20			
安全対策費		式	1			
発生材処分費		式	1			
養生費		式	1			
清掃片付け		式	1			
小 計					0	

(工事項目) 2. 直接仮設工事

(3)

名 称		形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	(足場他)						
	外部足場(昇降階段を含む)	枠組本足場 W=600 材工共	架m ²	2,567			
	養生メッシュシート		架m ²	2,567			
	落下防止養生	合板	式	1			
	ローリングタワー		式	1			
	小 計						

(工事項目) 3. 外壁改修工事

(4)

名 称	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
(外壁)						
側面・天井面高压洗浄	10~15MPa	m ²	2,535			
ひび割れ補修0.3mm未満	フィラー	m	82			
ひび割れ補修0.3mm~1.0mm	Uカット+フィラー	m	56			
鉄筋爆裂箇所補修	はつり・鉄筋防錆・樹脂モル補修	箇所	48			
コンクリート・モルタル欠損箇所補修(小)100×100mm未満	はつり・樹脂モル成形補修	箇所	48			
モルタル浮き補修		m ²	23			
旧塗膜剥離箇所段差肌合わせ補修		箇所	48			
(外壁目地)						
躯体目地 25*10	既存撤去ノンブリートタイプ	m	1,528			
サッシ・パネル周り 15*10	既存撤去変成シリコン系	m	1,078			
その他取り合い部雑シール	各所取り合い部シール	式	1			
(外壁塗装)						
外壁吹付け	弾性フィラー 水性アクリルシリコン(上塗り2回)	m ²	2,033			
庇軒天井	水性反応硬化形軒天専用仕上塗材	m ²	46			
小 計						

(工事項目) 4. 塗装工事

(5)

名 称	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
(屋上鉄部)						
アルミ笠木	保護クリア塗装 下地調整共	m	136			
出入口SD 800*2100		枚	1			
機械室SD 2050*2100		枚	1			
配管BOX		式	1			
配管		m	6			
縦樋		m	3			
(外壁鉄部)						
アルミサッシ枠		式	1			65箇所
SD 900*1800		枚	4			
SD 2050*2670		枚	3			
SD 1600*2700		枚	2			
その他の雑塗装	外壁付属盤類 雑配管等	式	1			
小 計						