

市18-25

転落防止床トップコート更新工事

数量内訳書







名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	防水工事						
	下地調整	高圧洗浄 高圧ポンプ 10～15MPa	590.11	m2			
	下地調整	ポリマーセメントペースト	1.21	m2			
	トップコート塗替え 2回塗	アクリルウレタン系 弱溶剤系	588.90	m2			
	防水層更新	ルーフドレイン回り 平場用	1.21	m2			
	ルーフドレイン取付	改修用ドレイン、キャップ	8.00	箇所			
	シーリング打替え	下地処理・清掃共	142.36	m			
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	既存撤去工事						
	防水層撤去	ルーフドレイン回り	1.21	m2			
	シーリング撤去	W15×H15	142.36	m			
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	発生材処理						
	発生材積込み	金属くず	0.01	m3			
	発生材積込み	混合破棄物	0.03	m3			
	発生材運搬	金属くず	0.01	m3			
	発生材運搬	混合破棄物	0.03	m3			
	発生材処分	金属くず	0.01	m3			
	発生材処分	混合破棄物	0.03	m3			
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
Ⅱ	共通仮設費						
	率共通仮設費		1.00	式			
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
Ⅲ	現場管理費						
	現場管理費		1.00	式			
	計						

