

参 考 資 料 (数量内訳書)

工事名 停留場外壁シーリング更新工事

この「参考資料」は入札参加者の適正なかつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない

したがって「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
なお、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとする

設 計 説 明	・仮設工事	養生 整理清掃後片付け 外部足場 くさび緊結式足場(手すり先行式) 外部足場 屋根足場 H=10m未満 災害防止施設 垂直養生 養生シート 仮囲い	昼間工事 2135.10㎡ 昼間工事 2135.10㎡ 昼間工事 1996.14架㎡ 昼間工事 241.30㎡ 昼間工事 1996.14架㎡ 昼間工事 568.70㎡
	・塗装工事	補修塗装 外壁補修 FRPシート設置工 足場施工 外壁補修 FRPシート設置工 高所作業車施工	昼間工事 16.43㎡ 昼間工事 7.78㎡ 昼間工事 26.20㎡、夜間工事 12.86㎡
	・防水工事	塗膜防水 シーリング 変性シリコン系シリコン W15×H15 高所作業車施工 シーリング 変性シリコン系シリコン W15×H15 足場施工 シーリング シリコン系シリコン W15×H15 足場施工 シーリング 変性シリコン系シリコン W15×H15 足場施工 シーリング 変性シリコン系シリコン W15×H15 停留場線閉施工 シーリング ブリッジシール W25×H10 停留場線閉施工 シーリング ブリッジシール W35×H10 停留場線閉施工	昼間工事 137.20㎡ 昼間工事 1315.07m、夜間工事 614.01m 昼間工事 2030.01m 昼間工事 55.77m 昼間工事 52.16m 夜間工事 255.04m 夜間工事 63.20m 夜間工事 57.20m
	・建具工事	ガラス交換 ガラス 網入型板ガラス 足場施工 ガラス清掃 洗浄 薬品洗浄 足場施工	昼間工事 6.89㎡ 昼間工事 163.48㎡
	・撤去工事	シーリング撤去 変性シリコン系シリコン W15×H15 高所作業車施工 シーリング撤去 変性シリコン系シリコン W15×H15 足場施工 シーリング撤去 シリコン系シリコン W15×H15 足場施工 シーリング撤去 変性シリコン系シリコン W15×H15 足場施工 シーリング撤去 変性シリコン系シリコン W15×H15 停留場線閉施工 シーリング撤去 ブリッジシール W25×H10 停留場線閉施工 シーリング撤去 ブリッジシール W35×H10 停留場線閉施工	昼間工事 1315.07m、夜間工事 614.01m 昼間工事 2030.01m 昼間工事 55.77m 昼間工事 52.16m 夜間工事 255.04m 夜間工事 63.20m 夜間工事 57.20m
	・発生材処理	混合廃棄物 シーリング W15/ W25/ W30/ W35 ガラス 網入り板ガラス t6.8	1.00㎡ 0.05㎡
	備考		

数量内訳書

工事番号	市 19 - 22	工事名	停留場外壁シーリング更新工事(葭川公園駅)						
工事区分・工種・種別・細別	規格		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3. 防水工事									
・シーリング打替え	高所作業車施工18m 変性シリコン W15×H15		m	1315.07					
・シーリング打替え	高所作業車施工32m 変性シリコン W15×H15		m	614.01					
・シーリング打替え	足場施工 変性シリコン W15×H15		m	2030.01					
・シーリング打替え	足場施工 変性シリコン W30×H15		m	52.16					
・シーリング打替え	足場施工 シリコン系シリコン W15×H15		m	55.77					
・シーリング打替え	停留場内線閉施工 変性シリコン W15×H15		m	255.04					
・シーリング打替え(ブリッジシール)	停留場内線閉施工 変性シリコン W25×H15		m	63.20					
・シーリング打替え(ブリッジシール)	停留場内線閉施工 変性シリコン W35×H15		m	57.20					
・塗膜防水工			m ²	137.20					

数量内訳書

工事番号	市 19 - 22	工事名	停留場外壁シーリング更新工事(葭川公園駅)						
工事区分・工種・種別・細別	規格		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
6. 発生材撤去・処分									
・発生材積込み	変性シリコーン		m ³	1.00					
・発生材積込み	ガラス		m ³	0.05					
・発生材運搬	変性シリコーン		m ³	1.00					
・発生材運搬	ガラス		m ³	0.05					
・発生材処分	変性シリコーン		m ³	1.00					
・発生材処分	ガラス		m ³	0.05					

数量内訳書

工事番号	市 19 - 22	工事名	停留場外壁シーリング更新工事(葭川公園駅)						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1						
共通仮設費		式	1						
・積上げ分	仮囲い(ガードフェンスH1800)	m ²	568.7						
現場管理費		式	1						
一般管理費		式	1						
工事価格		式	1						