

工 事 件 名

空調設備 空調機・換気設備更新

工事内訳書

集 計 表

No	作 業 名 称	単 位	数 量	金 額 (円)	摘 要
	①千城台駅駅務室空調機更新	式	1		
	②都賀駅駅長室空調機更新	式	1		
	③スポーツセンター駅通信機器室空調機更新	式	1		
	④作草部駅券売機室空調機更新	式	1		
	⑤千葉公園駅券売機室空調機更新	式	1		
	⑥葭川公園駅券売機室空調機更新	式	1		
	⑦県庁前駅電気室空調機更新	式	1		
	⑧都賀駅電気室排風機更新	式	1		
	⑨穴川駅通信機器室排風機更新	式	1		
	⑩天台駅通信機器室排風機更新	式	1		
	⑪作草部駅通信機器室排風機更新	式	1		
	直接工事費	式	1		

集 計 表

(2)

No	作 業 名 称	単 位	数 量	金 額 (円)	摘 要
	共通仮設費	式	1		
	純工事費	式	1		
	現場管理費	式	1		
	工事原価	式	1		
	一般管理費	式	1		
	工事価格	式	1		

千城台駅駅務室空調機更新

(3)

名 称		形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
①	千城台駅駅務室空調機更新						
	(材料費)						
	天吊形エアコン	3相200V 2.5馬力	台	1			
	冷媒配管	15.9φ×9.5φ	m	29			
	支持金物類		式	1			
	ドレン配管部材		式	1			
	小 計						
	(労務費)						
	撤去工事費		式	1			
	機器据付工事費	試運転調整含	式	1			
	冷媒・ドレン配管工事費		式	1			
	保温工事費		式	1			
	内装工事費		式	1			
	電源工事費		式	1			
	小 計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	(その他)						
	冷媒回収破壊・産廃処分費		台	1			
	交通運搬費		式	1			
	小 計						
	合 計						

都賀駅駅長室空調機更新

(5)

名 称		形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
②	都賀駅駅長室空調機更新						
	(材料費)						
	天吊形エアコン	単相200V 1.8馬力	台	1			
	冷媒配管	15.9φ×9.5φ	m	15			
	支持金物類		式	1			
	ドレン配管部材		式	1			
	手元開閉器	ブレーカー等	式	1			
	小 計						
	(労務費)						
	撤去工事費		式	1			
	据付工事費	試運転調整含	式	1			
	冷媒・ドレン配管工事費		式	1			
	保温工事費		式	1			
	内装工事費		式	1			
	電源工事費		式	1			
	小 計						

都賀駅駅長室空調機更新

名 称		形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	(その他)						
	冷媒回収破壊・産廃処分費		台	1			
	交通運搬費		式	1			
	小 計						
	合 計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
③	スポーツセンター駅通信機器室空調機更新						
	(材料費)						
	天吊形エアコン	3相200V 2.5馬力	台	1			
	冷媒配管部材		式	1			
	支持金物類		式	1			
	ドレン配管部材		式	1			
	小 計						
	(労務費)						
	撤去工事費		式	1			
	据付工事費	試運転調整含	式	1			
	冷媒・ドレン配管工事費		式	1			
	保温工事費		式	1			
	内装工事費		式	1			
	電源工事費		式	1			
	小 計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	(その他)						
	冷媒回収破壊・産廃処分費		台	1			
	交通運搬費		式	1			
	小 計						
	合 計						

作草部駅券売機室空調機更新

名 称		形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
④	作草部駅券売機室空調機更新						
	(材料費)						
	壁掛形エアコン	単相200V 1.5馬力	台	1			
	冷媒配管	12.7φ×6.3φ	m	20			
	支持金物類		式	1			
	ドレン配管部材		式	1			
	電源配管部材		式	1			
	ケーブル	CV3.5SQ-4C	m	25			
	手元開閉器	ブレーカー等	式	1			
	小 計						
	(労務費)						
	撤去工事費		式	1			
	据付工事費	試運転調整含	式	1			
	冷媒・ドレン配管工事費		式	1			
	保温工事費		式	1			
	内装工事費		式	1			
	電源工事費		式	1			
	小 計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	(その他)						
	冷媒回収破壊・産廃処分費		台	1			
	交通運搬費		式	1			
	小 計						
	合 計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
⑤	千葉公園駅券売機室空調機更新						
	(材料費)						
	壁掛形エアコン	単相200V 1.5馬力	台	1			
	冷媒配管	12.7φ×6.3φ	m	25			
	支持金物類		式	1			
	ドレン配管部材		式	1			
	手元開閉器	ブレーカー等	式	1			
	小 計						
	(労務費)						
	撤去工事費		式	1			
	据付工事費	試運転調整含	式	1			
	冷媒・ドレン配管工事費		式	1			
	保温工事費		式	1			
	内装工事費		式	1			
	電源工事費		式	1			
	小 計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	(その他)						
	冷媒回収破壊・産廃処分費		台	1			
	交通運搬費		式	1			
	小 計						
	合 計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
⑥	葭川公園駅券売機室空調機更新						
	(材料費)						
	天井カセット形エアコン	3相200V 2.8kw 1方向	台	1			
	パネル	(参考)BC40J-WF	枚	1			
	ワイドパネル	(参考)KDB997A41	枚	1			
	冷媒配管部材		式	1			
	支持金物類		式	1			
	ドレン配管部材		式	1			
	電源配管部材		式	1			
	ケーブル	CV3.5SQ-4C	m	25			
	手元開閉器	ブレーカー等	式	1			
	小 計						
	(労務費)						
	撤去工事費		式	1			
	据付工事費	試運転調整含	式	1			
	冷媒・ドレン配管工事		式	1			
	保温工事費		式	1			
	内装工事費		式	1			

名 称		形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	電源工事費		式	1			
	小 計						
	(その他)						
	冷媒回収破壊・産廃処分費		台	1			
	交通運搬費		式	1			
	小 計						
	合 計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
⑦	県庁前駅電気室空調機更新						
	(材料費)						
	天吊形ツインエアコン	3相200V 6.0馬力	台	1			
	室外機吊り下げ架台		式	1			
	冷媒配管部材		式	1			
	支持金物類		式	1			
	ドレン配管部材		式	1			
	電源配管部材		式	1			
	ケーブル	CV5.5SQ-4C	m	12			
	手元開閉器	ブレーカー等	式	1			
	小 計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	(労務費)						
	撤去工事費		式	1			
	据付工事費	試運転調整含	式	1			
	冷媒・ドレン配管工事費		式	1			
	保温工事費		式	1			
	内装工事費		式	1			
	電源工事費		式	1			
	小 計						
	(その他)						
	冷媒回収破壊・産廃処分費		台	1			
	交通運搬費		式	1			
	小 計						
	合 計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
⑧	都賀駅電気室排風機更新						
	(材料費)						
	排風ファン	(参考)21/2SRM4 3相200V 1.5Kw	台	1			
	サーモ	(参考)TY6300Z1000	台	1			
	キャンバス継手+枠		個	2			
	小 計						
	(労務費)						
	撤去工事費		人	2			
	据付工事費		人	2			
	ダクト工事費		人	1			
	電源工事費		人	1			
	小 計						
	(その他)						
	産廃処分費		式	1			
	交通運搬費		台	1			
	小 計						
	合 計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
⑨	穴川駅通信機器室排風機更新						
	(材料費)						
	中間ファン	(参考)BG-30TR 3相200V	台	1			
	キャンバス継手+枠		個	2			
	小 計						
	(労務費)						
	撤去工事費		式	1			
	据付工事費		式	1			
	ダクト工事費		式	1			
	電源工事費		式	1			
	小 計						
	(その他)						
	産廃処分費		式	1			
	交通運搬費		式	1			
	小 計						
	合 計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
⑩	天台駅通信機器室排風機更新						
	(材料費)						
	排風ファン	(参考)11/2SRM4 3相200V 0.4Kw	台	1			
	サーモ	(参考)TY6300Z1000	台	1			
	キャンバス継手+枠		個	1			
	小 計						
	(労務費)						
	撤去工事費		式	1			
	据付工事費		式	1			
	ダクト工事費		式	1			
	電源工事費		式	1			
	小 計						
	(その他)						
	産廃処分費		台	1			
	交通運搬費		式	1			
	小 計						
	合 計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
⑪	作草部駅通信機器室排風機更新						
	(材料費)						
	排風ファン	(参考)11/2SRM4 3相200V 0.4Kw	台	1			
	サーモ	(参考)TY6300Z1000	台	1			
	キャンバス継手+枠		個	1			
	小 計						
	(労務費)						
	撤去工事費		式	1			
	据付工事費		式	1			
	ダクト工事費		式	1			
	電源工事費		式	1			
	小 計						
	(その他)						
	産廃処分費		式	1			
	交通運搬費		式	1			
	小 計						
	合 計						