

工事番号 修 19 - 16

工事件名 本社ビル外壁改修工事

# 数量内訳書





(工事項目) 3. 外壁改修工事

( 3 )

名 称	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
(外壁)						
側面・天井面高压洗浄	10~15MPa	m <sup>2</sup>	2,535			
ひび割れ補修0.3mm未満	フィラー	m	82			ひび割れ(東面26m西面16m 南面7m北面外階段他33m)
ひび割れ補修0.3mm~1.0mm	Uカット+フィラー	m	56			ひび割れ(東面14m西面16m 南面6m北面外階段他20m)
鉄筋爆裂箇所補修	はつり・鉄筋防錆・樹脂モル補修	箇所	48			
コンクリート・モルタル欠損箇所補修(小)100×100mm未満	はつり・樹脂モル成形補修	箇所	48			
モルタル浮き補修	はつり・樹脂モル成形補修	m <sup>2</sup>	23			モルタル浮き(東面9m <sup>2</sup> 西面5m <sup>2</sup> 南面2m <sup>2</sup> 北面外階段他7m <sup>2</sup> )
旧塗膜剝離箇所段差肌合わせ補修		箇所	48			
(外壁目地)						
躯体目地 25*10	既存撤去ノンブリートタイプ	m	1,528			建物外周1,444m+外階段84m
サッシ・パネル周り 15*10	既存撤去変成シリコン系	m	1,078			サッシ(大)周り8m×99+サッシ(小) 3.8m×44+パネル周り77m+庇42m
その他取り合い部雑シール	各所取り合い部シール	式	1			
(外壁塗装)						
外壁吹付け	弾性フィラー 水性アクリルシリコン(上塗り2回)	m <sup>2</sup>	2,033			
庇軒天井	水性反応硬化形軒天専用仕上塗材	m <sup>2</sup>	46			11.5m <sup>2</sup> ×4箇所
小 計						

(工事項目) 4. 塗装工事

( 4 )

名 称	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
(屋上鉄部)						
アルミ笠木	保護クリア塗装 下地調整共	m	136			
出入口SD 800*2100		枚	1			
機械室SD 2050*2100		枚	1			
配管BOX		式	1			
配管		m	6			
縦樋		m	3			
(外壁鉄部)						
アルミサッシ枠		式	1			65箇所
SD 900*1800		枚	4			
SD 2050*2670		枚	3			
SD 1600*2700		枚	2			
その他の雑塗装	外壁付属盤類 雑配管等	式	1			
小 計					0	