

数量内訳書

市 19 - 27 みつわ台駅ホーム階窓落下対策工事

名 称	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量			摘 要
【材料】						
片引き窓	W1,930×H800	箇所	34			
スチール下地曲げ物	L5,460	箇所	34			
アルミカバー曲げ物	L5,460	箇所	34			
網入り透明ガラス	W960×H800 厚6.8mm 菱網	枚	68			
運搬費		式	1			
【施工】	夜間作業					
既存建具撤去		箇所	34			
窓取付		箇所	34			
ガラス取付		箇所	34			
ガラスシーリング	シリコーンシーリング	m	478			
高所作業車	デッキタイプ 12m	月	1			
交通警備員	2人/日	人	40			
【仮設】						
規制車	軽トラック積載規制板	式	1			
保安資材		式	1			
【その他】		式	1			
廃材処分						
		式	1			
		箇所	10			

千葉都市モノレール株式会社