

数量内訳書

工20-18 放送装置更新工事（設置）

	名称	仕様	数量	単位	摘要
	(材料費)				
1.	ケーブル				
	・電源ケーブル	CV2mm ² -3C	320	m	
		CV5.5mm ² -2C	370	m	
		IV5.5mm ²	110	m	
	・制御ケーブル	CVV1.25mm ² -2C	950	m	
	・通信ケーブル	FCPEV0.65mm-5P	525	m	
		FCPEV0.65mm-10P	560	m	
		FCPEV0.65mm-20P	190	m	
		FCPEV0.65mm-30P	210	m	
		MVVS0.5mm-4C	570	m	
	・同軸ケーブル	7C-FB	2020	m	
	・PVCジャンパ線	0.5mm 2コ撚り	730	m	
	・警報用ケーブル	AE1.2mm-2C	4550	m	
2.	電線管				
	・電線管	G22	738	m	
	・合成樹脂製可とう電線管	PF-S 28mm	2880	m	
3.	その他				
	・ケーブル接続材	各種	1	式	
	・同軸ケーブル用BNCコネクタ	7C-FB用	1	式	
	・電線管付属品		1	式	
	・合成樹脂製可とう電線管付属品		1	式	
	・ワイヤレスアンテナ支持材		1	式	
	・スピーカー支持材		1	式	
	・ブランクプレート		1	式	
	・架台		1	台	
	・フリーアクセスフロア		1	枚	
	・アンカーボルト		1	式	
	・テーブルタップ	5個口	3	個	
	・中継箱		3	個	
	・コネクタ	メイワ 54-056-000-601L	5	個	カバーを含む
		ノイトリック NC3FXX-B	4	個	
	・コネクタ用圧着器		1	式	
	・耐火パテ		1	式	
	・配線用遮断器	100V10A	1	個	
	・配線箱	30P	1	式	保安器を含む
	・保安器接続工具		1	式	
	・端子台	ST端子	6	台	
		磁器端子	7	台	
	・雑材消耗品		1	式	
	・仮設足場		1	式	

