

# 数量内訳書

工24-12 通信ネットワーク装置更新工事

名称	仕様	数量	単位	摘要
(材料費)				
1. ネットワーク機器				
・L2スイッチ(マスタ)		2	台	
・L2スイッチ(アウェア)		9	台	
・PoE-HUB		9	台	
・ラックマウント金具		16	個	
・SFPモジュール	1000BASE-LX(5km)	20	個	
・ノートPC		1	台	
・死活監視ソフト		1	式	
・SDカード	512Mbyte	17	枚	
・インバータ装置	定格入力:DC24V 定格出力:1000VA	9	台	
・システムラック	W:600mm×H:1200mm×D:600mm	1	式	アンカー固定用基台、ケーブルホルダを含む
・コンセントバー	抜止6ヶ口	9	個	
・化粧ネジ		1	式	
・NFB	NF-32-CVF-2P 15A	11	個	
・NFB	CP30-BA 2P 1-M 15A	9	個	
・DINレール	35mm幅 1m	9	個	
2.ケーブル				
・光コードケーブル	FC-LC 10m	18	本	
・電源ケーブル (AC用)	2sq 2C	100	m	
・電源ケーブル (DC用)	22sq 2C	100	m	
・UTPパッチコード	Cat5e 2m	8	本	
・UTPケーブル	Cat5e	300	m	
・アース線		80	m	
(労務費)				
1.新設				
・ケーブル		776	m	
・システムラック		16	架	
(共通費)				
・共通仮設費		1	式	
・現場管理費		1	式	
・一般管理費		1	式	