

数量内訳書

市24-33 自火報設備 自動火災報知設備更新工事

名称	仕様	数量	単位	摘要
(材料費)				
1. 火災報知器				
・P型1級複合盤	15回線 壁掛型	1	台	
・小型機器収容箱	F型表示灯発信機・1級・露出型	3	台	
・光電式スポット型感知器	2種露出型	17	個	
・差動式スポット型感知器	2種露出型	20	個	
2.電線管				
・電線管	各種	276	m	
・薄鋼電線管	ノーマルバンド E31	2	m	
・薄鋼電線管	ユニバーサル E19	48	個	
・厚鋼電線管	ノーマルバンド G28	1	本	
・電線管付属品		2	式	
3.ケーブル				
・EM-AEケーブル	1.2mm-4C	550	m	
・EM-HPケーブル (耐熱)	1.2mm-10P	43	m	
・EM-HPケーブル (耐熱)	1.2mm-5P	7	m	
4.その他				
・露出ボックス	各種	36	個	
・電線管支持材		2	式	
・プルボックス	各種	4	個	
・1種金属線び	ふた付 C型	1	m	
・1種金属線び 付属品	ふた付 C型	1	式	
(労務費)				
1.新設				
・ケーブル		600	m	
・電線管		278	m	
・プルボックス		4	個	
・天井点検口		1	個	
2.撤去				
3.アスベスト調査				
1				
1 式				
(共通費)				
・共通仮設費		1	式	
・現場管理費		1	式	
・一般管理費		1	式	