

トイレリニューアル工事
(穴川駅)

数 量 内 訳 書

種 目 内 訳 書

記 号	名 称	摘 要	単 位	設 計 額		備 考
				数 量	金 額	
A-I	トイレリニューアル工事					
	建築工事	(改修)	式	1.0		
	電気設備工事	(改修)	式	1.0		
	機械設備工事	(改修)	式	1.0		
	計					
B-I	共通費					
	共通仮設費		式	1.0		
	現場管理費		式	1.0		
	一般管理費等		式	1.0		
	計					
	合計（工事価格）					
	消費税等相当額		式	1.0		
	総合計（工事費）					

科目内訳書

記号	名 称	摘 要	単位	設 計 額		備 考
				数 量	金 額	
A-I	トイレリニューアル工事					
1	直接仮設		式	1.0		
2	建具改修		式	1.0		
3	内装改修		式	1.0		
4	塗装改修		式	1.0		
5	発生材処理		式	1.0		
	計					

科目内訳書

[illegible]

科目内訳書

記号	名 称	摘 要	単位	設 計 額		備 考
				数 量	金 額	
M-I	トイレリニューアル工事					
1	衛生器具設備		式	1.0		
2	給水設備		式	1.0		
3	排水設備		式	1.0		
4	換気設備		式	1.0		
5	撤去工事		式	1.0		
	計					

中 科 目 内 訳 書

記号	科 目 名 称	中 科 目 名 称	単位	設 計 額		備 考
				数 量	金 額	
A-I	トイレリニューアル工事					
1	直接仮設		式	1.0		
	計					
2	建具改修	(1) 撤去	式	1.0		
		(2) 改修	式	1.0		
	計					
3	内装改修	(1) 撤去	式	1.0		
		(2) 改修	式	1.0		
	計					
4	塗装改修	(1) 改修	式	1.0		
	計					
5	発生材処理		式	1.0		
	計					

中 科 目 内 訳 書

記号	科 目 名 称	中 科 目 名 称	単位	設 計 額		備 考
				数 量	金 額	
E-I	トイレリニューアル工事					
1	電灯設備（電灯分岐）		式	1.0		
	計					
2	電灯設備（コンセント分岐）		式	1.0		
	計					
3	弱电設備		式	1.0		
	計					

中 科 目 内 訳 書

記号	科 目 名 称	中 科 目 名 称	単位	設 計 額		備 考
				数 量	金 額	
M-I	トイレリニューアル工事					
1	衛生器具設備		式	1.0		
	計					
2	給水設備		式	1.0		
	計					
3	排水設備		式	1.0		
	計					
4	換気設備		式	1.0		
	計					
5	撤去工事		式	1.0		
	計					

細目内訳書

記号	名 称	種目	摘 要	単位	単 価	設 計 額		備 考
						数 量	金 額	
1	直接仮設							
	墨出し (内部改修) (複合改修)			式		1.0		別紙明細 001
	養生 (内部改修) (複合改修)			式		1.0		別紙明細 002
	整理清掃後片付け (内部改修) (複合改修)			式		1.0		別紙明細 003
	内部仕上足場		脚立足場 高1.8m	式		1.0		別紙明細 004
	仮設間仕切り			式		1.0		別紙明細 005
	計							

細目内訳書

記号	名 称	種目	摘 要	単位	単 価	設 計 額		備 考
						数 量	金 額	
2 (1)	建具改修 撤去							
	木製建具撤去		片開き戸 集積共	m ²		3.2		
	木製建具撤去		両開き戸 集積共	m ²		3.2		
	銅製建具撤去		集積共	m ²		2.6		
	計							

細目内訳書

記号	名 称	種目	摘 要	単位	単 価	設 計 額		備 考
						数 量	金 額	
2 (2)	建具改修 改修							
	親子スチールドア (SD-1)		W1.20m×H2.00 ステンレス沓摺共	か所		1.0		
	片開スチールドア (SD-2)		W0.70m×H2.00 ステンレス沓摺共	か所		1.0		
	片引き自動フラッシュドア (LSD-1)		W0.90m×H2.00	か所		1.0		
	計							

細目内訳書

記号	名 称	種目	摘 要	単位	単 価	設 計 額		備 考
						数 量	金 額	
3 (1)	内装改修 撤去							
	(床)							
	磁器質タイル100角 撤去		下地モルタル共 集積共	m2		19.8		
	誘導ブロック300角 撤去		下地モルタル共 集積共	m2		0.4		
	塩ビ系タイル 撤去		集積共 アスベスト含有	m2		5.1		
	ソフト巾木撤去		集積共	m		12.1		
	ステンレス巾木 撤去		集積共	m		1.7		
	(壁)							
	軽量鉄骨壁下地 撤去		集積共	m2		27.6		
	ケイ酸カルシウム板撤去		集積共 アスベスト含有	m2		50.2		
	不燃化粧セミック板撤去		集積共 アスベスト含有	m2		50.2		
	石膏ボード 撤去		集積共	m2		11.3		
	ビニルクロス撤去		集積共	m2		11.0		
	フレキシブルボード 撤去		集積共 アスベスト含有	m2		9.6		
	タイル張撤去		集積共	m2		6.9		
	(天井)							
	軽量鉄骨天井下地 撤去		集積共	m2		22.7		
	化粧石膏ボード 撤去		集積共	m2		6.7		

細目内訳書

記号	名 称	種目	摘 要	単位	単 価	設 計 額		備 考
						数 量	金 額	
	フレキシブルボード撤去		集積共 アスベスト含有	m2		16.0		
	石膏ボード撤去		集積共	m2		0.9		
	ビニールクロス撤去		集積共	m2		0.9		
	(その他)							
	トイレブース撤去		集積共	m2		3.4		
	化粧鏡撤去		集積共	m2		0.2		
	化粧鏡 撤去・再取付		400×500	箇所		2.0		
	ステンレス框 撤去		集積共	m		1.7		
	計							

細目内訳書

記号	名 称	種目	摘 要	単位	単 価	設 計 額		備 考
						数 量	金 額	
3 (2)	内装改修 改修							
	(床)							
	乾式二重床		ハーチ ラワン構造用合板 t12+12	式		1.0		
	軽量コンクリート		打設手間共	m3		0.4		
	床 モルタル塗り		木ごて 一般タイル下地	m2		19.8		
	床 タイル張り		磁器質タイル 300角	m2		29.4		
	床 タイル張り		誘導フロック 300角	m2		1.3		
	床 タイル張り		誘導フロック 400角	m2		1.0		
	ステンス巾木		H=60 ヘアライン	式		1.0		
	ソフト巾木		H=60	m		4.2		
	(壁)							
	軽量鉄骨壁下地		65形 @450 下地張りあり	m2		13.0		
	軽量鉄骨壁下地		65形 @300 下地張りなし	m2		10.4		
	壁下地開口補強		W0.70*H2.00	箇所		1.0		
	壁下地開口補強		W1.20*H2.00	箇所		1.0		
	壁下地開口補強		W1.97*H2.00	箇所		1.0		
	石膏ボード		t=12.5	m2		24.3		
	シーリング石膏ボード		t=12.5	m2		68.6		

細目内訳書

記号	名 称	種目	摘 要	単位	単 価	設 計 額		備 考
						数 量	金 額	
	フレキシブルボード		t=6.0	m2		7.5		
	化粧ケイ酸カルシウム板		t=6.0	m2		21.1		
	メラミン化粧板		t=3.0			64.4		
	ビニルクロス			m2		2.7		
	(天井)							
	軽量鉄骨天井下地		野縁19形 @225	m2		29.8		
	化粧石膏ボード		t=9.5	m2		29.8		
	塩ビ製廻り縁			m		54.9		
	(その他)							
	ステンレス手摺		φ 34	m		10.0		
	ステンレス三方枠		SUS304 t=1.5	式		1.0		
	ステンレス笠木		SUS304 t=1.5 R加工	式		1.0		
	トイレブース		メラミン化粧板 t=40	式		1.0		
	伸縮目地		PS-2	m		2.1		
	触知案内版			箇所		1.0		
	計							

細目内訳書

記号	名 称	種目	摘 要	単位	単 価	設 計 額		備 考
						数 量	金 額	
4 (1)	塗装改修 改修							
	(新設)							
	鋼製建具下地処理		素地ごしらえ、錆止め含	m2		11.1		
	SOP塗り		鋼製建具面 B種	m2		11.1		
	(塗替え)							
	下地調整		鉄鋼面 RB種	m ²		1.5		
	錆止め塗料塗り		鉄鋼面 C種	m ²		1.5		
	SOP塗り		鉄鋼面 RB種	m ²		1.5		
	計							

細目内訳書

[illegible]

細目内訳書

記号	名 称	種目	摘 要	単位	単 価	設 計 額		備 考
						数 量	金 額	
1	電灯設備（電灯分岐）							
	EM-EEFケーブル		1. 6-2C コロカシ	m		11.0		
	EM-EEFケーブル		1. 6-2C PF管内	m		3.0		
	EM-EEFケーブル		1. 6-3C 管内	m		4.0		
	EM-EEFケーブル		1. 6-3C コロカシ	m		46.0		
	EM-EEFケーブル		2. 0-3C 管内	m		3.0		
	EM-EEFケーブル		2. 0-3C コロカシ	m		1.0		
	電線管		(E51) 露出	m		3.0		
	電線管		(PF22) 隠ぺい	m		2.0		
	漏電遮断器		ELCB2P 50AF/20AT	個		4.0		
	LED照明		タウライト (LRS1-05)	個		12.0		
	LED照明		タウライト (LRS1-13)	個		5.0		
	スイッチ		タウライトスイッチ 2P15A×1 両切り	個		1.0		
	スイッチ		タウライトスイッチ 2P15A×1 両切り PL付	個		3.0		
	スイッチボックス		1個用 隠ぺい	個		4.0		
	アウトレットボックス		中四角、浅型	個		4.0		
	アウトレットボックス		大四角、深型	個		1.0		
	スイッチ		熱線センサ付自動スイッチ 親機	個		4.0		

細目内訳書

[illegible]

細目内訳書

記号	名 称	種目	摘 要	単位	単 価	設 計 額		備 考
						数 量	金 額	
2	電灯設備（コンセント分岐）							
	EM-EEFケーブル		2.0-3C 管内	m		18.0		
	EM-EEFケーブル		2.0-3C コロガシ	m		39.0		
	EM-EEFケーブル		2.0-3C PF管内	m		18.0		
	1種金属線ぴ		MM1A	m		1.0		
	電線管		(PF16) 隠ぺい	m		5.0		
	電線管		(PF22) 隠ぺい	m		10.0		
	コンセント		2P15A×1	個		3.0		
	コンセント		2P15A×2 (ET付)	個		1.0		
	コンセント		2P15A×2 (EET付)	個		2.0		
	スイッチ		タンブラーススイッチ 1P15A×1	個		1.0		
	スイッチボックス		1個用 隠ぺい	個		6.0		
	アウトレットボックス		大四角、深型	個		1.0		
	アウトレットボックス		中四角、浅型	個		4.0		
	1種金属線ぴ		MM1A コーナーボックス	個		1.0		
	1種金属線ぴ		MM1A スイッチボックス 1個用	個		1.0		
	取外し・再取付			式		1.0		別紙-3
	撤去			式		1.0		別紙-4

細目内訳書

記号	名 称	種目	摘 要	単位	単 価	設 計 額		備 考
						数 量	金 額	
3	弱電設備							
	EM-AEケーブル		0.9-2C 管内	m		5.0		
	EM-AEケーブル		0.9-2C コロガシ	m		7.0		
	EM-AEケーブル		0.9-2C PF管内	m		8.0		
	EM-UTPケーブル		Cat5e-4P 管内	m		3.0		
	EM-UTPケーブル		Cat5e-4P コロガシ	m		8.0		
	EM-UTPケーブル		Cat5e-4P PF管内	m		1.0		
	電線管		(E19) 露出	m		5.0		
	電線管		(PF16) 隠ぺい	m		10.0		
	1種金属線び		MM1A	m		1.0		
	1種金属線び		MM1B	m		3.0		
	スイッチングハブ		PoEHUB PN260893-A アイホン	個		1.0		
	インターホン子機		IX-BB アイホン	個		1.0		
	呼出ボタン		QEW-BNW アイホン	個		2.0		
	回転灯		NHB6-1-R NH-WST(専用ブラケット) ハットライト	個		1.0		
	音声案内装置		POCHI UD-J 壁内埋込型	個		1.0		
	スイッチボックス		1個用 隠ぺい	個		3.0		
	露出ボックス		丸型	個		1.0		

細目内訳書

記号	名 称	種目	摘 要	単位	単 価	設 計 額		備 考
						数 量	金 額	
	1種金属線び		MM1A コーナーボックス	個		1.0		
	1種金属線び		MM1B コーナーボックス	個		1.0		
	1種金属線び		MM1A スイッチボックス	個		1.0		
	1種金属線び		MM1B スイッチボックス	個		1.0		
	差動式スポット型感知器		2種 露出形	個		1.0		
	取外し・再取付			式		1.0		別紙-5
	撤去			式		1.0		別紙-6
	計							

細目内訳書

記号	名 称	種目	摘 要	単位	単 価	設 計 額		備 考
						数 量	金 額	
1	衛生器具設備							
	手洗器		LSA125CN 自動水石けん供給栓共	個		2.0		
	コンパクト多機能トイレバック		UADBK61R1A1ADD2BA	個		1.0		
	計							

細目内訳書

記号	名 称	種目	摘 要	単位	単 価	設 計 額		備 考
						数 量	金 額	
2	給水設備							
	給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)		機械室・便所 20A	m		3.0		
	給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)		機械室・便所 25A	m		5.0		
	給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)		機械室・便所 40A	m		4.0		
	保温工事		給水管	式		1.0		別紙-1
	計							

細目内訳書

記号	名 称	種目	摘 要	単位	単 価	設 計 額		備 考
						数 量	金 額	
3	排水設備							
	雑排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)		機械室・便所 40A	m		1.0		
	雑排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)		機械室・便所 65A	m		10.0		
	掃除口		COA 65A	m		1.0		
	保温工事		雑排水管	式		1.0		別紙-2
	汚水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)		機械室・便所 75A	m		3.0		
	汚水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)		機械室・便所 100A	m		5.0		
	保温工事		汚水管	式		1.0		別紙-3
	計							

細目内訳書

記号	名 称	種目	摘 要	単位	単 価	設 計 額		備 考
						数 量	金 額	
4	換気設備							
	FE-1 天井扇		100φ×170m ³ /h×50Pa	台		1.0		
	FE-2 天井扇		150φ×240m ³ /h×50Pa	台		2.0		
	スパイラルダクト (低圧ダクト)		150mm	m		2.0		
	保温工事		スパイラルダクト	式		1.0		別紙-4
	計							

細目内訳書

記号	名 称	種目	摘 要	単位	単 価	設 計 額		備 考
						数 量	金 額	
5	撤去工事							
	【衛生機器】							
	EH-1 電気温水器 撤去			個		1.0		
	【衛生器具】							
	洋風便器 撤去			個		1.0		
	洗面器 撤去			個		2.0		
	【給水設備】							
	給水・配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 撤去		機械室・便所 20A	m		9.0		
	給水・配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 撤去		機械室・便所 25A	m		1.0		
	給水・配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 撤去		機械室・便所 40A	m		4.0		
	給水管 保温 撤去		機械室、書庫、倉庫 グラスウール 20A	m		9.0		
	給水管 保温 撤去		機械室、書庫、倉庫 グラスウール 25A	m		1.0		
	給水管 保温 撤去		機械室、書庫、倉庫 グラスウール 40A	m		4.0		
	【給湯設備】							
	給湯・配管用炭素鋼鋼管 (SGP-HVA) 撤去		機械室・便所 20A	m		2.0		
	【雑排水設備】							
	排水・配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 撤去		機械室・便所 40A	m		1.0		
	排水・配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 撤去		機械室・便所 50A	m		2.0		

細目内訳書

記号	名 称	種目	摘 要	単位	単 価	設 計 額		備 考
						数 量	金 額	
	排水・配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 撤去		機械室・便所 65A	m		7.0		
	【汚水設備】							
	汚水・鋳鉄管 撤去		機械室・便所 75A	m		3.0		
	汚水・鋳鉄管 撤去		機械室・便所 100A	m		6.0		
	【換気機器】							
	F-1 天井扇 撤去			個		1.0		
	F-2 天井扇 撤去			個		1.0		
	F-3 天井扇 撤去			個		1.0		
	F-4 天井扇 撤去			個		1.0		
	【ダクト】							
	スパイラルダクト 撤去		100φ	m		6.0		
	スパイラルダクト 撤去		150φ	m		1.0		
	計							

別 紙 明 細

記号	名 称	種目	摘 要	単位	単 価	数 量	金 額	備 考
	墨出し(内部改修)			式	当たり	1.0		別紙-1 端数処理四捨五入
1	墨出し(内部改修)		複合改修	m ²		29.8		
	計							

別 紙 明 細

記号	名 称	種目	摘 要	単位	単 価	数 量	金 額	備 考
	養生（内部改修）			式	当たり	1.0		別紙-2 端数処理四捨五入
1	養生（内部改修）		複合改修	m ²		29.8		
	計							

別 紙 明 細

記号	名 称	種目	摘 要	単位	単 価	数 量	金 額	備 考
	整理清掃後片付け (内部改修)			式	当たり	1.0		別紙-3 端数処理四捨五入
1	整理清掃後片付け (内部改修)		複合改修	m ²		29.8		
	計							

記号	名 称	種目	摘 要	単位	単 価	数 量	金 額	備 考
	内部仕上足場		脚立足場 高1.8m	式	当たり	1.0		別紙-4 端数処理四捨五入
1	内部仕上足場		脚立足場 高1.8m 損料 掛払い手間 運搬費含む	m ²		20.8		
	計							

別 紙 明 細

記号	名 称	種目	摘 要	単位	単 価	数 量	金 額	備 考
	仮設間仕切り			式	当たり	1.0		別紙-5 端数処理四捨五入
1	仮設間仕切り			m ²		35.3		
	計							

別 紙 明 細

記号	名 称	種目	摘 要	単位	単 価	数 量	金 額	備 考
	発生材積込			式 当たり		1.0		別紙-6 端数処理四捨五入
1	発生材積込		ガラスくず 陶磁器くず 人力	m3		0.3		
2	発生材積込		金属くず 人力	m3		0.6		
3	発生材積込		木くず 人力	m3		0.2		
4	発生材積込		廃石膏ボード 人力	m3		0.2		
5	発生材積込		安定型混合廃棄物 人力	m3		1.0		
6	発生材積込		石綿含有産業廃棄物 人力	m3		0.9		
	計							

別 紙 明 細

記号	名 称	種目	摘 要	単位	単 価	数 量	金 額	備 考
	発生材処分			式	当たり	1.0		別紙-7 端数処理四捨五入
1	発生材運搬		2tダンプ車 片道距離概ね25km	回		6.0		
	計							

別 紙 明 細

記号	名 称	種目	摘 要	単位	単 価	数 量	金 額	備 考
	発生材処分			式 当たり		1.0		別紙-8 端数処理四捨五入
1	発生材処分		ガラスくず・陶磁器くず	m3		0.3		
2	発生材処分		金属くず	m3		0.6		
3	発生材処分		木くず	m3		0.2		
4	発生材処分		廃石膏ボード	m3		0.2		
5	発生材処分		安定型混合廃棄物	m3		1.0		
6	発生材処分		石綿含有産業廃棄物	m3		0.9		
	計							

別紙明細

記号	名 称	種目	摘 要	単位	単 価	数 量	金 額	備 考
	取外し・再取付			式	当たり	1.0		別紙-1 端数処理四捨五入
1	照明 (取外し・再取付)		LEDベースライト FL40W×2 相当 露出	個		1.0		
2	照明 (取外し・再取付)		FL40W×2 埋込	個		1.0		
	計							

別紙明細

記号	名 称	種目	摘 要	単位	単 価	数 量	金 額	備 考
	撤去			式	当たり	1.0		別紙-2 端数処理四捨五入
1	VVFケーブル (撤去)		2.0-2C 管内	m		6.0		
2	VVFケーブル (撤去)		2.0-2C コロカシ	m		52.0		
3	VVFケーブル (撤去)		2.0-2C PF管内	m		22.0		
4	照明 (撤去)		ダウンライト	個		10.0		
5	照明 (撤去)		フックライト (FL20W×1)	個		1.0		
6	照明 (撤去)		フックライト	個		2.0		
7	誘導灯 (撤去)		B級	個		1.0		
8	スイッチ (撤去)		タンブラースイッチ 2P15A×1 両切	個		3.0		
9	スイッチ (撤去)		タンブラースイッチ 2P15A×2 両切 確認表示灯付	個		2.0		
	計							

別 紙 明 細

記号	名 称	種目	摘 要	単位	単 価	数 量	金 額	備 考
	取外し・再取付			式	当たり	1.0		別紙-3 端数処理四捨五入
1	コンセント (取外し・再取付)		2P15A×2 (EET付)	個		2.0		
	計							

別紙明細

記号	名 称	種目	摘 要	単位	単 価	数 量	金 額	備 考
	撤去			式	当たり	1.0		別紙-4 端数処理四捨五入
1	絶縁電線 (撤去)		5.5sq	m		8.0		
2	VVFケーブル (撤去)		2.0-2C 管内	m		18.0		
3	VVFケーブル (撤去)		2.0-2C コロカシ	m		12.0		
4	VVFケーブル (撤去)		2.0-2C PF管内	m		6.0		
5	CVケーブル (撤去)		14sq-3C 管内	m		8.0		
6	配線用遮断器 (撤去)		MCCB2P 50AF/20AT	個		1.0		
7	コンセント (撤去)		2P15A×1 抜止形	個		1.0		
8	コンセント (撤去)		2P15A×2	個		1.0		
9	露出スイッチボックス (撤去)		1個用 1方出	個		1.0		
	計							

別 紙 明 細

記号	名 称	種目	摘 要	単位	単 価	数 量	金 額	備 考
	取外し・再取付			式	当たり	1.0		別紙-5 端数処理四捨五入
1	感知器 (取外し・再取付)		差動式ホット型感知器 2種 露出	個		1.0		
	計							

別紙明細

記号	名 称	種目	摘 要	単位	単 価	数 量	金 額	備 考
	撤去			式	当たり	1.0		別紙-6 端数処理四捨五入
1	AEケーブル (撤去)		0.9-2C 管内	m		5.0		
2	電線管 (撤去)		(E19) 露出	m		5.0		
3	感知器 (撤去)		定温式球型感知器 1種 露出	個		1.0		
4	丸型露出ボックス (撤去)		19 (E19, 16) 2方出	個		1.0		
	計							

別紙明細

記号	名 称	種目	摘 要	単位	単 価	数 量	金 額	備 考
	保温工事		給水管	式		1.0		別紙-1 端数処理四捨五入
1	給水管 保温 機械室、書庫、倉庫 ・アルミガラスクロス		グラスウール 20A	m		3.0		
2	給水管 保温 機械室、書庫、倉庫 ・アルミガラスクロス		グラスウール 25A	m		5.0		
3	給水管 保温 機械室、書庫、倉庫 ・アルミガラスクロス		グラスウール 40A	m		4.0		
	計							

別紙明細

記号	名 称	種目	摘 要	単位	単 価	数 量	金 額	備 考
	保温工事		雑排水管	式		1.0		別紙-2 端数処理四捨五入
1	雑排水管 保温 機械室、書庫、倉庫 ・アルミガラスクロス		グラスウール 40A	m		1.0		
2	雑排水管 保温 機械室、書庫、倉庫 ・アルミガラスクロス		グラスウール 65A	m		10.0		
	計							

別 紙 明 細

記号	名 称	種目	摘 要	単位	単 価	数 量	金 額	備 考
	保温工事		污水管	式		1.0		別紙-3 端数処理四捨五入
1	污水管 保温 機械室、書庫、倉庫 ・アルミガラスクロス		グラスウール 75A	m		3.0		
2	污水管 保温 機械室、書庫、倉庫 ・アルミガラスクロス		グラスウール 100A	m		5.0		
	計							

別 紙 明 細

記号	名 称	種目	摘 要	単位	単 価	数 量	金 額	備 考
	保温工事		ダクト	式		1.0		別紙-4 端数処理四捨五入
1	ダクト 保温 機械室、書庫、倉庫 ・アルミガラスクロス		グラスウール 150mm	m		1.0		
	計							