

仕 様 に 関 す る 質 問 回 答 書

件 名

電路設備 高圧配電線更新

質 問 事 項

回 答

1. 支給材料である高圧配電線の納入可能日を教えてください。
2. 第25条 道路占用等の処置とは本工事に含まれていますか。
含んでいる場合、設計で見込んでいる箇所数と日数をご教示ください。
3. 第35条(6)で『高圧ケーブルについては切断して直線接続はおこなわない』と記載していますが、横断ルート部はどのように施工を計画すれば良いでしょうか。
4. 第40条(ステップ3)において、駅舎上部から電気室への引き込むルートは既設ケーブルを引き抜いた後に新設ケーブルを通線すると記載していますが。
端末処理及び耐圧試験までを考慮すると送電停止期間が必要だと想定されます。数日の間、高圧1系統の送電停止は可能でしょうか。
5. 第35条(2)において本工事に伴う電気設備、建築設備、備品等の仮設及び支障移転工事、復旧までを含むと記載されていますが、具体的な内容と数量をご教示ください。

1. 支給材料は既に完成していますので、工期の始まりである4月1日以降から可能です。
2. 道路占用も本工事に含まれます。延線用機材の桁上への上げ下ろし時、撤去ケーブルの桁上からの搬出時に4か所程度を想定しています。
3. 延線機や金車を用いて、波付硬質ポリエチレン管でケーブルを保護しながらの施工を想定しています。
4. 数日間であれば可能です。
5. 駅舎部におけるケーブル布設及び撤去時に駅舎側面や下部にアクセス用の仮設パネル等を設けることを想定しています。