

細 目 内 訳 書

No. 1

記 号	名 称	種 目	摘 要	単 位	単 価	設 計 額		備 考
						数 量	金 額	
1	給水管							
	【新設】							
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP) 新設		屋内一般 50A 夜間	m		69.7		
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP) 新設		屋内一般 20A 夜間	m		75.0		
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP) 新設		便所配管 25A 夜間	m		17.8		
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP) 新設		便所配管 20A 夜間	m		21.7		
	保温工事 (受水槽 1 次側部分含む)		カラーガルバリウム鋼板 夜間	式		1.0		
	フレキシブルジョイント 新設		50A 夜間	個		1.0		
	仕切弁 新設		50A 夜間	個		4.0		
	仕切弁 新設		20A 夜間	個		2.0		
	水栓 新設		20A 夜間	個		2.0		
	給水ポンプ新設		据付費共 電気工事含む 夜間	式		1.0		エバ'ラ 40BNBME1.5N
	配管切断・閉塞		40A 夜間	箇所		5.0		
	配管切断・閉塞		20A 夜間	箇所		5.0		
	配管切断・接続 (SGP-VP接続)		40A 夜間	箇所		1.0		
	配管切断・接続 (SGP-VP接続)		20A 夜間	箇所		1.0		
	配管切断・接続 (PEX接続)		20A 夜間	箇所		10.0		
	吊り金具		SUS 50A	個		70.0		
	吊り金具		SUS 20A	個		50.0		

細 目 内 訳 書

No. 2

記 号	名 称	種 目	摘 要	単 位	単 価	設 計 額		備 考
						数 量	金 額	
1	支持金具		SUS 20A	個		20.0		
	架台		SUS	個		1.0		
	壁コア抜き		夜間	箇所		3.0		
	ライニング撤去・復旧(加工含む)		夜間 電気工事含む	式		1.0		小便器ライニングのみ
	天井材一部撤去・復旧(加工含む)		夜間	式		1.0		
	床Pタイル・下地(一部)撤去		夜間	式		1.0		
	床Pタイル張り		夜間	式		1.0		
	床点検口新設		300角 夜間	箇所		1.0		
	埋込部分研り・修復		夜間	式		1.0		
	【撤去】							
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB) 撤去		屋内一般 40A 夜間 吊り金具含む	m		33.8		
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB) 撤去		屋内一般 20A 夜間 吊り金具含む	m		63.2		
	保温撤去(屋外露出・亜鉛鉄板) (受水槽1次側部分含む)		ポリエスチレンフォーム 40A 夜間	m		36.8		
	保温撤去(屋外露出・亜鉛鉄板)		ポリエスチレンフォーム 20A 夜間	m		63.2		
	給水ポンプ 撤去		夜間 電気工事含む	式		1.0		
	計							

細 目 内 訳 書

No.3

記 号	名 称	種 目	摘 要	単 位	単 価	設 計 額		備 考
						数 量	金 額	
2	污水管・雑排水管							
	【新設】							
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 新設		屋内一般 100A 夜間	m		35.1		
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 新設		屋内一般 75A 夜間	m		3.5		
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 新設		屋内一般 65A 夜間	m		4.5		
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 新設		屋内一般 50A 夜間	m		12.4		
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 新設		屋内一般 40A 夜間	m		2.3		
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 新設		屋内一般 30A 夜間	m		4.5		
	配管切断・接続 (CIP接続)		100A (鋼管類) 夜間 MDジョイント	箇所		3.0		
	配管切断・接続 (SGP接続)		50A (鋼管類) 夜間 MDジョイント	箇所		1.0		
	配管切断・接続 (D-VA接続)		75A (鋼管類) 夜間 MDジョイント	箇所		2.0		
	配管切断・接続 (D-VA接続)		50A (鋼管類) 夜間 MDジョイント	箇所		4.0		
	配管切断・接続 (D-VA接続)		40A (鋼管類) 夜間 MDジョイント	箇所		1.0		
	配管切断・接続 (VP接続)		100A (樹脂管類) 夜間	箇所		1.0		
	配管切断・接続 (VP接続)		65A (樹脂管類) 夜間	箇所		2.0		
	配管切断・接続 (VP接続)		30A (樹脂管類) 夜間	箇所		2.0		
	吊りバンド・吊りボルト		SUS 100A	個		19.0		
	吊りバンド・吊りボルト		SUS 80A (75A)	個		1.0		
	吊りバンド・吊りボルト		SUS 65A	個		2.0		

細 目 内 訳 書

No. 4

記 号	名 称	種 目	摘 要	単 位	単 価	設 計 額		備 考
						数 量	金 額	
2	吊りバンド・吊りボルト		SUS 50A	個		3.0		
	吊りバンド・吊りボルト		SUS 30A	個		2.0		
	Uバンド		SUS 100A	個		4.0		
	塗装		3種ケレン・錆止め1回・仕上2回塗 夜間	式		1.0		L字型ステー19箇所 その他腐食箇所
	【撤去】							
	鋳鉄管（CIP）撤去		屋内一般 100A 夜間 吊り金具含む	m		15.4		
	炭素鋼鋼管（SGP）撤去		屋内一般 50A 夜間 吊り金具含む	m		3.3		
	排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 （DV-A）撤去		屋内一般 100A 夜間 吊り金具含む	m		15.4		
	排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 （DV-A）撤去		屋内一般 75A 夜間 吊り金具含む	m		3.5		
	排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 （DV-A）撤去		屋内一般 50A 夜間 吊り金具含む	m		7.8		
	排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 （DV-A）撤去		屋内一般 40A 夜間 吊り金具含む	m		2.3		
	硬質ポリ塩化ビニル管（VP） 撤去		屋内一般 100A 夜間 吊り金具含む	m		4.3		
	硬質ポリ塩化ビニル管（VP） 撤去		屋内一般 65A 夜間 吊り金具含む	m		4.5		
	硬質ポリ塩化ビニル管（VP） 撤去		屋内一般 50A 夜間 吊り金具含む	m		1.3		
	硬質ポリ塩化ビニル管（VP） 撤去		屋内一般 30A 夜間 吊り金具含む	m		4.5		
	計							

細 目 内 訳 書

No.5

記 号	名 称	種 目	摘 要	単 位	単 価	設 計 額		備 考
						数 量	金 額	
3	雨水管							
	【新設】							
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 新設		屋内一般 100A 夜間	m		79.9		
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 新設		屋内一般 75A 夜間	m		78.3		
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 新設		屋内一般 50A 夜間	m		6.5		
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 新設		屋内一般 30A 夜間	m		9.8		
	配管切断・接続 (VP接続)		100A (樹脂管類) 夜間	箇所		12.0		
	配管切断・接続 (VP接続)		75A (樹脂管類) 夜間	箇所		4.0		
	配管切断・接続 (VP接続)		30A (樹脂管類) 夜間	箇所		3.0		
	吊りバンド・吊りボルト		SUS 100A	個		23.0		
	吊りバンド・吊りボルト		SUS 75A	個		65.0		
	吊りバンド・吊りボルト		SUS 50A	個		2.0		
	吊りバンド・吊りボルト		SUS 30A	個		5.0		
	立バンド		SUS 100A	個		18.0		
	U字金具		SUS 100A	個		8.0		
	U字金具		SUS 75A	個		15.0		
	【撤去】							
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去		屋内一般 100A 夜間 吊り金具含む	m		79.9		
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去		屋内一般 75A 夜間 吊り金具含む	m		78.3		

記 号	名 称	種 目	摘 要	単 位	単 価	設 計 額		備 考
						数 量	金 額	
3	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去		屋内一般 50A 夜間 吊り金具含む	m		6.5		
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去		屋内一般 30A 夜間 吊り金具含む	m		9.8		
	計					1.0		

細 目 内 訳 書

No. 7

記 号	名 称	種 目	摘 要	単 位	単 価	設 計 額		備 考
						数 量	金 額	
4	直接仮設費							
	高所作業車		幅広デッキ・ブーム型 10-12m	式		1.0		
	計					1.0		
5	発生材処理費							
	産業廃棄物 処理			式		1.0		
	産業廃棄物 運搬			式		1.0		
	計					1.0		
B-I	共通仮設費（積上分）							
	交通誘導員		夜間	式		1.0		
	保安設備		夜間標示等	式		1.0		
	計					1.0		