

数量内訳書

工26-01 信号ケーブル張替工事

	名称	仕様	数量	単位	摘要
	(材料費)				
	1. ケーブル				
	・ ATC/TD用ケーブル	SQEE(Cu) 1.25sq-28P	360	m	
	・ ATC/TD用ケーブル	SQEE(Cu) 1.25sq-2P	1909	m	
	・ ATC/TD用ケーブル	SQEE(Cu) 1.25sq-4P	900	m	
	・ ATC/TD用ケーブル	SP EE-SC 1.25sq-1P	20	m	
	・ 信号ケーブル	SVV 2sq-4C	277	m	
	・ 信号ケーブル	SVV 2sq-19C	136	m	
	・ 信号ケーブル	SVV 2sq-30C	141	m	
	・ 通信ケーブル	EM-FCPEE(Cu) 0.9mm-1P	594	m	
	2. 電線管				
	・ 電線管		20	m	
	・ 金属製可とう電線管	ステンレス製	150	m	
	3. その他				
	・ ケーブルダクト	溶融亜鉛メッキ	1	式	
	・ ハンドホール蓋		1	式	
	・ 電線管付属品	各種	1	式	
	・ ケーブルほう縛材	クレモナ	1	式	
	・ 端末処理材		1	式	
	・ 雑材消耗品		1	式	
	(労務費)				
	1. 新設				
	・ ケーブル		4337	m	
	・ 電線管		20	m	
	・ 金属製可とう電線管		150	m	
	・ 試験調整費		1	式	
	2. 撤去				
	・ ケーブル		4317	m	
	・ 金属製可とう電線管		150	m	
	(共通費)				
	・ 共通仮設費		1	式	
	・ 現場管理費		1	式	
	・ 一般管理費		1	式	
	(その他)				
	・ 高所作業車		1	式	
	・ ケーブル売却益		1	式	・ 設計金額より控除すること