

参 考 資 料 (数量内訳書)

工事名 停留場屋根防水工事

この「参考資料」は入札参加者の適正なかつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない

したがって「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとする

停留場屋根防水工事

工種	種別	細別	規格	単位	数量
仮設	整理清掃後片付け	-	-	m2	976.4
〃	外部足場	単管足場	幅900mm	掛m2	10.5
〃	災害防止施設	垂直養生	養生シート	掛m2	31.2
防水改修	シーリング	シリコン系	W30×H15(メンテナンスデッキ施工)	m	89.2
〃	〃	〃	W30×H15(高所作業車施工)	m	16.9
〃	〃	〃	W25×H15(メンテナンスデッキ施工)	m	2031.6
〃	〃	〃	W25×H15(高所作業車施工)	m	47.1
〃	〃	〃 (ブリッジシール)	W28×H9(メンテナンスデッキ施工)	m	423.8
〃	〃	〃 (ブリッジシール)	W28×H9(高所作業車施工)	m	1.9
撤去	シーリング撤去	シリコン系	メンテナンスデッキ施工	m	2120.8
〃	〃	〃	高所作業車施工	m	64.1
発生材	混合廃棄物	シリコン系	各種(W30、W25)	m ³	0.8

設
計
説
明

備
考

数量内訳書

工事番号	工事名	停留場屋根防水工事							
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
1. 直接仮設工事									
整理清掃・後片付け	昼間作業	m ²	976.40						
外部足場	昼間作業 単管足場	掛m ²	10.50						
災害防止施設 垂直養生	昼間作業 養生シート	掛m ²	31.20						

数量内訳書

工事番号	工事名	停留場屋根防水工事							
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
3. 防水工事									
シーリング打替え	昼間作業 メンテナンスデッキ施工 シリコン系 W30×H15	m	89.20						
シーリング打替え	昼間作業 メンテナンスデッキ施工 シリコン系 W25×H15	m	2031.60						
シーリング打替え	昼間作業 メンテナンスデッキ施工 シリコン系 W28×H9 ブリッジシール	m	423.80						
シーリング打替え	夜間作業 高所作業車施工 シリコン系 W30×H15	m	16.90						
シーリング打替え	夜間作業 高所作業車施工 シリコン系 W25×H15	m	47.10						
シーリング打替え	夜間作業 高所作業車施工 シリコン系 W28×H9 ブリッジシール	m	1.90						

数量内訳書

工事番号		工事名	停留場屋根防水工事						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
4. 高所作業車									
高所作業車	夜間作業 最大地上高24m 長期割引なし	日	4						

数量内訳書

工事番号	工事名	停留場屋根防水工事							
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
5. 発生材撤去・処分									
発生材積込み		m ³	0.80						
発生材運搬		m ³	0.80						
発生材処分		m ³	0.80						

数量内訳書

工事番号	工事名	停留場屋根防水工事							
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
7. 安全費									
交通誘導員	昼間作業(2名配置)	日	181						
交通誘導員	夜間作業(3名配置)	日	4						

数量内訳書

工事番号	工事名	停留場屋根防水工事							
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1						
共通仮設費		式	1						
現場管理費		式	1						
一般管理費		式	1						
工事価格		式	1						