

工 事 件 名

空調設備 空調機・換気設備更新

数量内訳書

(作業項目)

(3)

名 称		形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
①	千葉駅駅務室(南口)空調機更新						
	(材料費)						
	天井カセット形エアコン	3相200V 2.5馬力 4方向	台	1			
	冷媒配管部材		式	1			
	支持金物類		式	1			
	ドレン配管部材		式	1			
	電源配管部材		式	1			
	ケーブル	CV5.5SQ-4C	m	8			
	手元開閉器		個	1			
	小 計						
	(労務費)						
	撤去工事費		式	1			
	据付工事費	試運転調整含	式	1			
	冷媒・ドレン配管工事費		式	1			
	保温工事費		式	1			
	内装工事費		式	1			
	電源工事費		式	1			
	小 計						

(作業項目)

(5)

名 称		形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
②	千葉駅券売機室(南口)空調機更新						
	(材料費)						
	天井カセット形エアコン	3相200V 2馬力 4方向	台	1			
	冷媒配管部材		式	1			
	支持金物類		式	1			
	ドレン配管部材		式	1			
	電源配管部材		式	1			
	ケーブル	CV5.5SQ-4C	m	8			
	手元開閉器		個	1			
	小 計						
	(労務費)						
	撤去工事費		式	1			
	据付工事費		式	1			
	冷媒・ドレン配管工事費		式	1			
	保温工事費		式	1			
	内装工事費		式	1			
	電源工事費		式	1			
	小 計						

(作業項目)

(7)

名 称		形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
③	千葉駅エレベータ機械室給排風機更新						
	(材料費)						
	ダクト用送風機	FY-25SCW3 (参考) 3相200V	台	2			
	サーモ	TY6300Z1000 (参考)	個	1			
	角ダクト・キャンバスダクト	各 4 個	式	1			
	支持金物・吊り金物類		式	1			
	雑材料・消耗品		式	1			
	小 計						
	(労務費)						
	既設ファン・ダクト撤去工事費		式	1			
	据付工事費		式	1			
	電源工事費		式	1			
	天井解体・復旧工事費		式	1			
	小 計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
④	市役所前駅電気室排風機更新						
	(材料費)						
	天吊り形ラインファン	No. 3LFM4 (参考) 3相200V	台	1			
	キャンバス継手		個	2			
	サーモ	TY6300Z1000	個	1			
	小 計						
	(労務費)						
	撤去工事費		式	1			
	据付工事費		式	1			
	電源工事費		式	1			
	ダクト工事費		式	1			
	小 計						
	(その他)						
	産廃処分費		式	1			
	交通運搬費		式	1			
	小 計						
	合 計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
⑤	県庁前駅旅客女子トイレ換気扇更新						
	(材料費)						
	ストレートシロッコファン	BFS-90SUG (参考) 100V	台	1			
	キャンバス継手		個	2			
	小 計						
	(労務費)						
	撤去工事費		式	1			
	据付工事費		式	1			
	電源工事費		式	1			
	ダクト工事費		式	1			
	小 計						
	(その他)						
	産廃処分費		式	1			
	交通運搬費		式	1			
	小 計						
	合 計						