

数量内訳書

修 21 - 29 スポーツセンター駅エレベーター棟修繕工事

1/3

名 称	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	摘 要
【仮設工事】				
枠組本足場(手すり先行方式)	設置・撤去	m ²	229	
安全手すり	設置・撤去(枠組本足場用:手すり先行方式)	m	19.5	
災害防止施設(シート・ネット類)	設置・撤去	箇所	229	
災害防止施設(金網類)	設置・撤去(金網式養生枠)	m ²	35.1	
仮設材運搬	600枠	m ²	229	
仮設材運搬	安全手すり	m	19.5	
仮設材運搬	シート・ネット類	m ²	229	
仮設材運搬	金網式養生枠	m ²	35.1	
【エレベーター棟改修】				
A. 2Fデッキ・庇改修				
《材料費》				
鋼板パネル製作	0.9*0.9	枚	10	
〃	1.1*0.9	枚	2	
〃	0.26*1.2	枚	2	
〃	0.26*1.5	枚	2	
〃	0.26*(0.5+0.4)	枚	3	
〃	0.26*2.65	枚	1	
〃	0.47*0.9	枚	1	
〃	0.47*0.6	枚	1	
雨受け樋	L=2.2	個	1	
雑材消耗品費	鋼材、塗料、防水材、ビス等	式	1	
《施工費》				

千葉県市モノルール株式会社

名称	形状・寸法	単位	数量	摘要
塗装工	既存不良パネル撤去 既存鉄骨塗装(下地調整RB種 変性エポキシ樹脂サビ止め2回) 下地鉄骨取付 新規・既存軒天パネル設置 (シーリング共:2成分変性シリコーン15×10)	人	4	
サッシ工		人	12	
防水工		人	4	
電工	照明配線処理等	人	1	
B. 棟外壁補修				
《材料費》				
鋼板パネル製作	0.9*0.9	枚	12	
鋼板パネル製作	(0.26+0.26)*0.9	枚	8	
雑材消耗品費	鋼材、塗料、防水材、ビス等	式	1	
《施工費》				
塗装工	既存不良パネル撤去 既存鉄骨塗装(下地調整RB種 変性エポキシ樹脂サビ止め2回) 下地鉄骨取付 新規・既存軒天パネル設置 (シーリング共:2成分変性シリコーン15×10)	人	4	
サッシ工		人	9	
防水工		人	4	
C. 2Fデッキ防水				
《材料費》				
透明塗膜防水材	セブンス(下・中・上塗り材)	式	1	
目地シーリング材	2成分変性シリコーン	式	1	
《施工費》				
防水工	下地清掃 軒裏鉄骨・石材裏面取合い部目地シーリング 排水溝透明塗膜防水	人	6	
【エキスパンションジョイント 改修工事】				
《材料費》				
エキスパンションジョイント	タイル充填タイプ	式	1	
消耗品費	アンカー等	式	1	

