

参考資料(数量内訳書)

参考資料(数量内訳書)

工事名 千葉都市モルールインフラ部塗替塗装工事(R2-2工区)

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。

したがって「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施行条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとする。

| | |
|------------------|---|
| 設 計 説 明 | <ul style="list-style-type: none">・軌道桁、支柱の塗替塗装工事 <p>昼間施工面積 3,095.7㎡</p> <p>夜間施工面積 768.3㎡</p> <ul style="list-style-type: none">・貼り紙防止支柱塗装 31.2㎡ |
| 備考 | |

数量内訳書

市20ー 千葉県都市モノレールインフラ部塗替塗装工事(R2ー2工区)

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 記 事 |
|-------------|-----------------------------|----------------|-------|---------|---------|-----|
| 足場仮設工 | | | | | | |
| 塗装用足場 タイプ-I | 総月数1.7月 吊足場(桁高h \geq 1.5) | m ² | 516.1 | | | |
| シート張防護 | 総月数1.7 吊足場 両側朝顔 | m ² | 692.5 | | | |
| 機械足場タイプJ | 高所作業車 広幅デッキブーム型 (直伸式) | 台 | 40 | | | |
| | | | | | | |
| 昇降設備タイプ-K | 総月数1.7 | m | 12.6 | | | |
| 機械足場タイプJ | 高所作業車 広幅デッキブーム型 (直伸式) | 台 | 5 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

数量内訳書

市20ー 千葉都市モルールインフラ部塗替塗装工事(R2ー2工区)

| 名 称 | 種 類 | 呼 称 | 数 量 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 記 事 |
|---------|-----------------|----------------|--------|---------|---------|-----|
| 昼間塗装作業 | | | | | | |
| 素地調整 | 4種ケレン | m ² | 3095.7 | | | |
| 発錆部(5%) | 塗布型素地調整軽減剤 | m ² | 154.8 | | | |
| 下塗一層 | 剥離抑制型弱溶剤 | m ² | 3095.7 | | | |
| 下塗二層 | 剥離抑制型弱溶剤 | m ² | 3095.7 | | | |
| 中塗 | 弱溶剤フッ素樹脂 淡彩 | m ² | 3095.7 | | | |
| 上塗 | 弱溶剤フッ素樹脂 淡彩 | m ² | 3095.7 | | | |
| | | | | | | |
| 夜間塗装作業 | 高所作業車による塗装 | | | | | |
| 素地調整 | 4種ケレン | m ² | 768.3 | | | |
| 発錆部(5%) | 塗布型素地調整軽減剤 | m ² | 38.4 | | | |
| 下塗一層 | 剥離抑制型弱溶剤 | m ² | 768.3 | | | |
| 下塗二層 | 剥離抑制型弱溶剤 | m ² | 768.3 | | | |
| 中塗 | 弱溶剤フッ素樹脂 淡彩 | m ² | 768.3 | | | |
| 上塗 | 弱溶剤フッ素樹脂 淡彩 | m ² | 768.3 | | | |
| 高所作業車 | 広幅デッキ ブーム型(直伸式) | 台 | 36.0 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

数量内訳書

市20ー 千葉都市モノレールインフラ部塗替塗装工事(R2-2工区)

| 名 称 | 種 類 | 呼 称 | 数 量 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 記 事 |
|-----------|-------------------|----------------|------|---------|---------|-----|
| 貼り紙防止支柱塗装 | | | | | | |
| 夜間作業 | 脚立足場施工 | | | | | |
| 素地調整 | 4種ケレン | m ² | 31.2 | | | |
| 発錆部(5%) | 塗布型素地調整軽減剤 | m ² | 1.60 | | | |
| 下塗 | 浸透性変性エポキシ樹脂カラー錆止め | m ² | 31.2 | | | |
| 中塗 | 水系エポキシ樹脂エマルジョン被覆材 | m ² | 31.2 | | | |
| 上塗 | ポリウレタン樹脂 | m ² | 31.2 | | | |
| 脚立 | 鋼製 H2160mm 踏板付き | 日 | 5 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

数量内訳書

市20ー 千葉都市モルールインフラ部塗替塗装工事(R2-2工区)

| 名 称 | 種 類 | 呼 称 | 数 量 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 記 事 |
|-------------|-------------------------|-----|------|---------|---------|-----|
| 道路植栽工 | | | | | | |
| 移植工(掘取工) | 現場外への搬出 60cm未満 10本以上 | 鉢 | 31.4 | | | |
| 道路植栽(地被類植付) | 移植時の植付 | 鉢 | 31.4 | | | |
| 移植工(掘取工) | 現場内への搬入 60cm未満 10本以上 | 鉢 | 31.4 | | | |
| 道路植栽(地被類植付) | 復旧時の植付 | 鉢 | 31.4 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

数量内訳書

市20ー 千葉都市モルルールンフラ部塗替塗装工事(R2ー2工区)

| 名 称 | 種 類 | 呼 称 | 数 量 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 記 事 |
|----------|------------------|-----|-----|---------|---------|-----|
| 安全対策費 | | | | | | |
| 保安設備 | | 式 | 1 | | | |
| 交通誘導警備員B | 足場仮設・夜間塗装施工要員 | 日 | 39 | | | |
| | (1日の交通誘導員は4名を想定) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

数量内訳書

市20ー 千葉県市モノレールインフラ部塗替塗装工事(R2ー2工区)

| 名 称 | 種 類 | 呼 称 | 数 量 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 記 事 |
|--------|-----|-----|-----|---------|---------|-----|
| 技術管理費 | | | | | | |
| 膜圧測定 | | 式 | 1 | | | |
| 付着性能試験 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

数量内訳書

市20ー 千葉都市モルールインフラ部塗替塗装工事(R2-2工区)

| 名 称 | 種 類 | 呼 称 | 数 量 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 記 事 |
|--------|--------|-----|-----|---------|---------|-----|
| 足場仮設工 | | 式 | 1 | | | |
| 塗替塗装工 | 軌道桁、支柱 | 式 | 1 | | | |
| 塗替塗装工 | 貼り紙防止 | 式 | 1 | | | |
| 道路植栽工 | | 式 | 1 | | | |
| 安全対策費 | | 式 | 1 | | | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設費 | 技術管理費 | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設費 | 率計上 | 式 | 1 | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |