

数量内訳書

工24-01 信号ケーブル張替工事

名称	仕様	数量	単位	摘要
(材料費)				
1. ケーブル				
・ATC/TD用ケーブル	SQEE(Cu) 1.25sq-2P	1272	m	
・ATC/TD用ケーブル	SQEE(Cu) 1.25sq-4P	408	m	
・ATC/TD用ケーブル	SPEE(Cu) 1.25sq-1P	1204	m	
・通信ケーブル	CPEE(Cu) 0.9mm-1P	516	m	
2. 電線管				
・金属製可とう電線管	ステンレス製	70	m	
3. その他				
・電線管付属品	各種	1	式	
・ケーブルほう縛材	クレモナ	1	式	
・端末処理材		1	式	
・プルボックス		2	個	
・支持金具	各種	1	式	
・JB箱		6	個	
・JB箱架台	基礎含む	1	式	
・グリーントラフ		1	式	
・グリーントラフ橋	基礎含む	1	式	
・雑材消耗品		1	式	
(労務費)				
1. 新設				
・ケーブル		3400	m	
・電線管		70	m	
・プルボックス		2	個	
・JB箱		6	箱	
・JB箱架台		1	式	
・グリーントラフ		1	式	
・グリーントラフ橋		1	式	
・試験調整費		1	式	
2. 撤去				
・ケーブル		3400	m	
・電線管		70	m	
・プルボックス		2	個	
(共通費)				
・共通仮設費		1	式	
・現場管理費		1	式	
・一般管理費		1	式	
(その他)				
・高所作業車		1	式	
・ケーブル売却益		1	式	・設計金額より控除すること