

## 参 考 資 料 (数量内訳書)

工事名 停留場外壁シーリング工事

---

この「参考資料」は入札参加者の適正なかつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない

したがって「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。  
なお、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとする

設 計 説 明	モノレール駅舎外壁のシーリング打替え工事					
	みつわ台駅 3265.01m					
	・ 停留場外壁	東側	変性シリコン系シリコン W15×H15	719.36m		
	・ 停留場外壁	西側	変性シリコン系シリコン W15×H15	753.10m		
	・ E V棟外壁	東側ラッチ内	変性シリコン系シリコン W15×H15	367.38m	シリコン系シリコン W15×H15	9.96m
	・ E V棟外壁	東側ラッチ外	変性シリコン系シリコン W15×H15	450.78m	シリコン系シリコン W15×H15	30.06m
	・ E V棟外壁	西側ラッチ外	変性シリコン系シリコン W15×H15	450.78m	シリコン系シリコン W15×H15	30.06m
	・ 停留場外壁	起点側	変性シリコン系シリコン W15×H15	224.10m		
	・ 停留場外壁	起点側	変性シリコン系シリコン W15×H15	229.43m		
	仮設	養生				1558.61㎡
	仮設	整理清掃後片付け				1558.61㎡
	防水	シーリング	変性シリコン系シリコン W15×H15	2741.40m		
	防水	シーリング	シリコン系シリコン W15×H15	70.08m		
防水	シーリング	変性シリコン系シリコン W15×H15	453.53m			
撤去	シーリング撤去	変性シリコン系シリコン W15×H15	2741.40m			
撤去	シーリング撤去	シリコン系シリコン W15×H15	70.08m			
撤去	シーリング撤去	変性シリコン系シリコン W15×H15	453.53m			
発生材	混合廃棄物	シーリング W15			0.76㎡	
備考	高所作業車で作業を行う。夜間施工とする。					















数量内訳書

工事番号	工事名	停留場外壁シーリング更新工事(葭川公園駅)							
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1						
共通仮設費		式	1						
現場管理費		式	1						
一般管理費		式	1						
工事価格		式	1						