

工 事 件 名

空調設備 空調機・換気設備更新

数量内訳書

空調設備 空調機・換気設備更新

(名称)

集 計 表

(1)

No	作 業 名 称	単 位	数 量	金 額 (円)	摘 要
	①栄町駅券売機室空調機更新	式	1		
	②葭川公園駅会議室空調機更新	式	1		
	③千葉変電所制御室空調機更新	式	1		
	④作草部駅電気室排風機更新	式	1		
	⑤天台駅電気室排風機更新	式	1		
	⑥穴川駅電気室排風機更新	式	1		
	⑦スポーツセンター駅電気室排風機更新	式	1		
	直接工事費	式	1		

No	作 業 名 称	単 位	数 量	金 額 (円)	摘 要
	共通仮設費	式	1		
	純工事費	式	1		
	現場管理費	式	1		
	工事原価	式	1		
	一般管理費	式	1		
	工事価格	式	1		

名 称		形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
①	栄町駅券売機室空調機更新						
	(材料費)						
	壁掛形エアコン	単相200V 1.5馬力	台	1			
	冷媒配管	12.7φ×6.3φ	m	15			
	支持金物類		式	1			
	ドレン配管部材		式	1			
	電源配管部材		式	1			
	ケーブル	CV3.5SQ-4C	m	20			
	手元開閉器	ブレーカー・BOX等	式	1			
	小 計						
	(労務費)						
	撤去工事費		式	1			
	機器据付工事費	試運転調整含	式	1			
	冷媒・ドレン配管工事費		式	1			
	保温工事費		式	1			
	電源工事費		式	1			
	小 計						

(作業項目)

(5)

名 称		形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
②	葭川公園駅会議室空調機更新						
	(材料費)						
	天井カセット形エアコン	単相200V 2.8Kw 1方向	台	1			
	パネル	BC40J-WF (参考)	枚	1			
	ワイドパネル	KDB997A41 (参考)	枚	1			
	冷媒配管部材		式	1			
	支持金物類		式	1			
	ドレン配管部材		式	1			
	電源配管部材		式	1			
	小 計						
	(労務費)						
	撤去工事費		式	1			
	据付工事費	試運転調整含	式	1			
	冷媒・ドレン配管工事費		式	1			
	内装工事費		式	1			
	電源工事費		式	1			
	小 計						

(作業項目)

(7)

名 称		形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
③	千葉変電所制御室空調機更新						
	(材料費)						
	天井カセット形エアコン	3相200V 3馬力 4方向	台	2			
	標準パネル	BYCP160EAF (参考)	枚	2			
	運転リモコン	液晶 ワイヤード	個	2			
	漏電ブレーカー	協約型	個	2			
	冷媒配管切回し部材	15.9φ×9.5φ	式	1			
	支持金物類		式	1			
	ドレン配管切回し部材		式	1			
	保温ラッキング端末部材		式	1			
	スライドブロック		組	2			
	小 計						
	(労務費)						
	撤去工事費		式	1			
	据付工事費	試運転調整含	式	1			
	冷媒・ドレン配管工事費		式	1			
	電源工事費		式	1			
	ローリングタワー設置費		式	1			
	小 計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
④	作草部駅電気室排風機更新						
	(材料費)						
	産業用有圧換気扇	EWf-35CTA (参考)	台	1			
	バックガード 鉄線製	G-35EC (参考)	台	1			
	シャッター 鋼板製	PS-35SHA (参考)	台	1			
	ウェザーカバー SUS製	W-35SB (参考)	台	1			
	サーモ	TY6300Z1000 (参考)	式	1			
	雑材・消耗品		式	1			
	小 計						
	(労務費)						
	撤去工事費		式	1			
	据付工事費		式	1			
	電源工事費		式	1			
	小 計						
	(その他)						
	産廃処分費		台	1			
	交通運搬費		式	1			
	小 計						
	合 計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
⑤	天台駅電気室排風機更新						
	(材料費)						
	産業用有圧換気扇	EWF-35CTA (参考)	台	1			
	バックガード 鉄線製	G-35EC (参考)	台	1			
	シャッター 鋼板製	PS-35SHA (参考)	台	1			
	ウェザーカバー SUS製	W-35SB (参考)	台	1			
	サーモ	TY6300Z1000 (参考)	式	1			
	モーターダンパー	500×500×250	台	1			
	雑材・消耗品		式	1			
	小 計						
	(労務費)						
	撤去工事費		式	1			
	据付工事費		式	1			
	電源工事費		式	1			
	ダクト工事		式	1			
	小 計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
⑥	穴川駅電気室排風機更新						
	(材料費)						
	産業用有圧換気扇	KG-40CTA (参考)	台	1			
	バックガード 鉄線製	C40EC (参考)	台	1			
	シャッター 鋼板製	PS-40SHA (参考)	台	1			
	ウェザーカバー SUS製	W-40SB (参考)	台	1			
	サーモ	TY6300Z1000 (参考)	式	1			
	モーターダンパー	MD520×520×250L	台	1			
	雑材・消耗品		式	1			
	小 計						
	(労務費)						
	撤去工事費		式	1			
	据付工事費		式	1			
	電源工事費		式	1			
	ダクト工事		式	1			
	小 計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
⑦	ｽｰﾊﾟｰﾍﾞﾝﾀｰ駅電気室排風機更新						
	(材料費)						
	産業用有圧換気扇	EWf-35CSA (参考)	台	1			
	バックガード 鉄線製	G-35EC (参考)	台	1			
	シャッター 鋼板製	PS-35SHA (参考)	台	1			
	ウェザーカバー SUS製	W-35SB (参考)	台	1			
	サーモ	TY6300Z1000 (参考)	式	1			
	モーターダンパー	MD400×400×200L	台	1			
	雑材・消耗品		式	1			
	小 計						
	(労務費)						
	撤去工事費		式	1			
	据付工事費		式	1			
	電源工事費		式	1			
	ダクト工事		式	1			
	小 計						

