


工事名称 駅舎改修工事
工事場所 千葉市稲毛区穴川町79-1

数量内訳書



名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

屋根改修		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
馳折板	600型 H=90 フッ素樹脂塗装鋼板 t=0.8	1	式			別紙 00-0006
軒先内樋取付	カバー工法 ステンレス t=1.5 ジョイント溶接、当て板 共	132	m			
落し口Φ125	塩ビ自在ドレン	12	か所			
防塵網	ステンレスΦ125用	12	か所			
既存縦樋接続Φ125	伸縮ソケット	12	m			
縦樋 塩ビカラーVP Φ125	既存撤去含む T管、エポキ共	3	m			
丸環足廻り雨仕舞	裏当て板ステンレス t=0.4共	38	か所			
笠木及び樋取合い 水切	フッ素樹脂塗装鋼板 t=0.5	132	m			
EPS 屋根・壁カバー工法	スチール防水 t=1.9 立平葺 下地合板 t=12、改質アスファルトルーフィング t=1.0共	2	か所			
EPS 水上部雨仕舞	スチール防水 t=1.9 立平葺 下地 棟金具、合板、ルーフィング共	2	か所			
屋上点検ハッチ 袴取付	スチール防水 t=1.9 下地合板、ルーフィング共	2	か所			
屋上点検ハッチ 水上部雨仕舞	スチール防水 t=1.9 立平葺 下地合板、ルーフィング共	2	か所			
屋上点検ハッチ	600×600 ステンレス製	2	か所			
電気配線土台 移動復旧	下地金具新設	2	か所			
軌道桁取合い水切	アルミバネ t=2.0	1	式			
丸環	SUS304 HL	38	か所			
シーリング	MS-2	644	m			
メンテナンスシャフト	下地、仕上共	1	式			別紙 00-0008
計						

外壁改修		建具改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(アルミ製建具)						
AW-1	FIX5 連窓	1	か所			
AW-1a	FIX5 連窓	1	か所			
AW-2	FIX2 連窓	2	か所			
AW-7	FIX73 連窓	1	か所			
AW-7a	FIX73 連窓	1	か所			
AW-8	FIX44 排煙内倒し窓11 連段窓	1	か所			
AW-9	FIX42 排煙内倒し窓13 連段窓	1	か所			
AW-10	FIX2 段窓	4	か所			
運搬・取付		1	式			別紙 00-0016
(鋼製建具)						
SD-8		1	か所			
SD-8a		1	か所			
運搬・取付		1	式			
(その他)						
ガラス	網入り透明 t=6.8	118	m ²			
ガラス	網入り型 t=6.8	35.2	m ²			
建具周囲シーリング	MS-2	545	m			
計						

屋根改修		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
墨出し		587	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0002
養生		587	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け		587	m ²			
計						
足場		1	式			別紙 00-0004
スチール足場 (昇降兼用)	建地幅1200mm 高さ14.2m	2	か所			
計						
仮設間仕切		1	式			別紙 00-0005
仮設間仕切		34.7	m ²			
計						

屋根改修		防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
メンテナンスシャフト	下地、仕上共	1	式			別紙 00-0008
接着系アンカー	M8	22	本			
C100×50×20×2.3		0.5	t			
L50×50×4		20.8	kg			
H200×100×5.5×8		245	kg			
G. PL-6		22.6	kg			
工場加工組立		0.8	t			
現場建方・取付		0.8	t			
場内小運搬		0.8	t			
鉄骨運搬費		0.8	t			
工場塗装費		65.8	m ²			
HTB M16		24	本			
中ボルト M12		42	本			
ステンスタップ [°]	W350 H1600	4	カ所			
フレキシブルボート [°]	t=8.0	27.8	m ²			
ステンレスパネ ^ル	t=1.2 焼付塗装	1	式			
ステンレス巾木	t=2.0 H=100	8.4	m			
シーリング [°] (ハンチ状)	MS-2	8.4	m			
計						

外壁改修		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式			別紙 00-0013
養生	防水改修	74.5	m ²			
養生	外壁改修	349	m ²			
養生	塗装改修	370	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0014
整理清掃後片付け	防水改修	74.5	m ²			
整理清掃後片付け	外壁改修	349	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0015
外部足場手すり先行	W600 次世代シニューム足場 養生シート含む	1,200	m ²			
外部足場手すり先行	消耗品等	1	式			
クイックデッキ		474	m ²			
クイックデッキ	設計費・立会指導費等	1	式			
ブラケット取付用アタッチメント		1	式			
受けアングル溶接		1	式			
計						

外壁改修		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0018
発生材積込み	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	1.2	m3			
発生材積込み	廃プラスチック類	0.6	m3			
発生材積込み	金属くず	3.5	m3			
発生材積込み	石綿含有産業廃棄物	0.9	m3			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0019
発生材運搬	2t車	4	台			
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0020
発生材処分	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	1.2	m3			
発生材処分	廃プラスチック類	0.6	m3			
発生材処分	金属くず	3.5	m3			
発生材処分	石綿含有産業廃棄物	0.9	m3			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ラフテレンクレーン	65t吊	1	式			別紙 00-0021
ラフテレンクレーン	65t吊	16	台			
計						
仮囲い	成形鋼板 H=2.0	1	式			別紙 00-0022
仮囲い	成形鋼板 H=2.0	36	m			
計						
交通誘導員		1	式			別紙 00-0023
交通誘導警備員A	深夜作業	67	人			
交通誘導警備員B	深夜作業	206	人			
計						
高所作業車	幅広テッキ旋回タイプ ～15m以下	1	式			別紙 00-0024
高所作業車	幅広テッキ旋回タイプ ～15m以下	82	台			
計						
規制車・材		1	式			別紙 00-0025
規制車・材		1	式			
計						