

数量内訳書

工23-02 信号通信ケーブル張替工事

	名称	仕様	数量	単位	摘要
	(材料費)				
	1. ケーブル				
	・ ATC/TD用ケーブル	SQEE(Cu) 1.25sq-2P	1498	m	
	・ ATC/TD用ケーブル	SQEE(Cu) 1.25sq-4P	323	m	
	・ ATC/TD用ケーブル	SPEE(Cu) 1.25sq-1P	1388	m	
	・ 信号ケーブル	SVV-V 2sq-4C	756	m	
	・ 通信ケーブル	CPEE(Cu) 0.9mm-1P	110	m	
	・ 通信ケーブル	CPEE(Cu) 0.9mm-10P	204	m	
	2. 電線管				
	・ 電線管	ステンレス製 36mm	158	m	
	・ 金属製可とう電線管	ステンレス製 38mm	92	m	
	3. その他				
	・ 電線管付属品	各種	1	式	
	・ ケーブルほう縛材	クレモナ	1	式	
	・ 端末処理材		1	式	
	・ プルボックス		3	個	
	・ 支持金具	各種	1	式	
	・ 雑材消耗品		1	式	
	・ 足場		1	式	
	(労務費)				
	1. 新設				
	・ ケーブル		4279	m	
	・ 電線管		250	m	
	・ プルボックス		3	個	
	・ 試験調整費		1	式	
	2. 撤去				
	・ ケーブル		4279	m	
	・ 電線管		250	m	
	・ プルボックス		2	個	
	3. 仮設				
	・ 足場設置、解体		2	箇所	
	(共通費)				
	・ 共通仮設費		1	式	
	・ 現場管理費		1	式	
	・ 一般管理費		1	式	
	(その他)				
	・ 高所作業車		1	式	
	・ ケーブル売却益		1	式	・ 設計金額より控除すること