

数量内訳書

工22-08 信号ケーブル張替工事

名称	仕様	数量	単位	摘要
(材料費)				
1. ケーブル				
・ ATC/TD用ケーブル	SQEE-Cu 1.25sq-2P	1268	m	
・ 信号ケーブル	SVV-V 2sq-2C	697	m	
2. 電線管				
・ プリカチューブ	30mm	50	m	
3. その他				
・ ケーブルほう縛材	クレモナ	1	式	
・ 端末処理材		1	式	
・ パテ		1	式	
・ ポールバンド	ステンレス製	1	式	
・ ポールバンド付属品		1	式	
・ 圧着端子		1	式	
・ 雑材消耗品		1	式	
(労務費)				
1. 新設				
・ ケーブル敷設		1965	m	
・ 電線管敷設		50	m	
・ 試験調整費		1	式	
2. 撤去				
・ ケーブル敷設		1965	m	
・ 電線管敷設		50	m	
(共通費)				
・ 共通仮設費		1	式	
・ 現場管理費		1	式	
・ 一般管理費		1	式	
(その他)				
・ 高所作業車		2	日	敷板含む
・ 産廃処分費		1	式	