

# 転落防止床トップコート他更新工事

## 数量内訳書

令和 2年 9月





名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
Ⅱ	共通仮設費						
	率共通仮設費		1.0	式			
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
Ⅲ	現場管理費						
	現場管理費		1.0	式			
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
IV	一般管理費						
	一般管理費		1.0	式			
	計						







名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	防水工事						
	下地調整	高圧洗浄 高圧ホ <sup>ン</sup> フ <sup>°</sup> 10～15MPA	792.62	m <sup>2</sup>			
	下地調整	ポ <sup>リ</sup> マ <sup>ー</sup> セ <sup>メ</sup> ン <sup>ト</sup> ペ <sup>ー</sup> ス <sup>ト</sup>	1.80	m <sup>2</sup>			
	ト <sup>ッ</sup> コ <sup>ー</sup> ト <sup>塗</sup> 替 <sup>え</sup> 2回 <sup>塗</sup>	ア <sup>ク</sup> リ <sup>ル</sup> ウ <sup>レ</sup> タ <sup>ン</sup> 系 弱 <sup>溶</sup> 剤 <sup>系</sup>	790.82	m <sup>2</sup>			
	防水層更新	ウ <sup>レ</sup> タ <sup>ン</sup> 塗 <sup>膜</sup> 防 <sup>水</sup>	1.80	m <sup>2</sup>			
	ル <sup>ー</sup> ト <sup>ド</sup> レ <sup>イ</sup> ン <sup>取</sup> 付	縦 <sup>引</sup> き 改 <sup>修</sup> 用 <sup>ド</sup> レ <sup>イ</sup> ン <sup>、</sup> キ <sup>ャ</sup> ッ <sup>プ</sup>	20.0	個			
	シ <sup>ー</sup> リ <sup>ン</sup> グ <sup>打</sup> 替 <sup>え</sup>	下 <sup>地</sup> 処 <sup>理</sup> ・清 <sup>掃</sup> 共 変 <sup>性</sup> シ <sup>リ</sup> コ <sup>ン</sup> W <sup>15</sup> ×H <sup>15</sup>	23.04	m			
	シ <sup>ー</sup> リ <sup>ン</sup> グ <sup>打</sup> 替 <sup>え</sup>	下 <sup>地</sup> 処 <sup>理</sup> ・清 <sup>掃</sup> 共 変 <sup>性</sup> シ <sup>リ</sup> コ <sup>ン</sup> W <sup>30</sup> ×H <sup>20</sup>	152.24	m			
	シ <sup>ー</sup> リ <sup>ン</sup> グ <sup>打</sup> 替 <sup>え</sup>	下 <sup>地</sup> 処 <sup>理</sup> ・清 <sup>掃</sup> 共 変 <sup>性</sup> シ <sup>リ</sup> コ <sup>ン</sup> W <sup>50</sup> ×H <sup>20</sup>	264.00	m			
	塗 <sup>膜</sup> 不 <sup>良</sup> 部 <sup>補</sup> 修		1.00	式			
	計						



名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	撤去工事						
	防水層撤去	既存防水層	1.80	m <sup>2</sup>			
	シーリング撤去	変性シリコン	439.28	m			
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	発生材処理						
	発生材積込み	金属くず	0.04	m3			
	発生材積込み	混合廃棄物	0.37	m3			
	発生材運搬	金属くず	0.04	m3			
	発生材運搬	混合廃棄物	0.37	m3			
	発生材処分	金属くず	0.04	m3			
	発生材処分	混合廃棄物	0.37	m3			
	計						



名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	養生		570.22	m2			
	整理清掃・後片付け		570.22	m2			
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	防水工事						
	下地調整	高圧洗浄 高圧ポンプ 10～15MPA	570.22	m2			
	トップコート塗替え 2回塗 平場部	アクリル樹脂系 弱溶剤系	471.33	m2			
	トップコート塗替え 2回塗 立上り	アクリル樹脂系 弱溶剤系	98.89	m2			
	シーリング打替え	W15×H15 下地処理・清掃共	20.24	m			
	シーリング打替え	W50×H20 下地処理・清掃共	265.14	m			
	塗膜不良部補修		1.00	式			
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	既存撤去工事						
	シーリング撤去		285.38	m			
	計						



名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	発生材処理						
	発生材積込み	混合破棄物	0.28	m3			
	発生材運搬	混合破棄物	0.28	m3			
	発生材処分	混合破棄物	0.28	m3			
	計						