

転落防止床トップコート更新工事

数量内訳書

令和 5 年 9 月

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	養生		588.89	m2			
	整理清掃・後片付け		588.89	m2			
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	防水工事						
	下地調整	高压洗浄 高压ホ ^ン プ [°] 10~15MPA	588.89	m ²			
	下地調整	ホ [°] リマセメントペ [°] ースト	0.72	m ²			
	トップコート塗替え 2回塗 平場部	アクリルウレタン系 弱溶剤系	489.82	m ²			
	トップコート塗替え 2回塗 立上り	アクリルウレタン系 弱溶剤系	99.07	m ²			
	防水層更新	ルーフド [°] レイン周り 平場用	0.72	m ²			
	ルーフド [°] レイン取付	改修用ド [°] レイン、キャップ [°]	8.00	箇所			
	シーリング打替え	W15×H15 下地処理・清掃共	20.84	m			
	シーリング打替え	W20×H20 下地処理・清掃共	120.90	m			
	シーリング打替え	W30×H20 下地処理・清掃共	132.00	m			
	シーリング打替え	W50×H20 下地処理・清掃共	14.81	m			
	シーリング打替え	ブ [°] リッジシール W50×H20 下地処理・清掃共	0.30	m			
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	既存撤去工事						
	防水層撤去	ルーフドレイン周り	0.72	m ²			
	シーリング撤去		288.85	m			
	ステンレスPL撤去	※トップコート塗替後の復旧含む	267.24	m			
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	発生材処理						
	発生材積込み	金属くず	0.96	m3			
	発生材積込み	混合破棄物	0.15	m3			
	発生材運搬	金属くず	0.96	m3			
	発生材運搬	混合破棄物	0.15	m3			
	発生材処分	金属くず	0.96	m3			
	発生材処分	混合破棄物	0.15	m3			
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
Ⅱ	共通仮設費						
	率共通仮設費		1.00	式			
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
Ⅲ	現場管理費						
	現場管理費		1.00	式			
	計						

名 称		形 状 ・ 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
IV	一般管理費						
	一般管理費		1.00	式			
	計						