

# 数量内訳書

市 20 - 03

スポーツセンター駅乗降場階窓改修工事

1/2

| 名 称                  | 形 状 ・ 寸 法              | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|----------------------|------------------------|-----|-----|-----|
| 規制車                  | 軽トラック積載規制板             | 式   | 1   |     |
| 保安資材                 |                        | 式   | 1   |     |
| 仮-1 足場1(西側通路上・ELV3)  | 運搬費を含む                 |     |     |     |
| 階段部枠組及び単管足場          | 昼間                     | 掛㎡  | 143 |     |
| 災害防止施設(養生ネット張)       | 昼間                     | 箇所  | 143 |     |
| 仮-2 足場2(東側通路上)       | 運搬費を含む                 |     |     |     |
| 階段部枠組及び単管足場          | 昼間                     | 掛㎡  | 254 |     |
| 災害防止施設(養生ネット張)       | 昼間                     | 箇所  | 254 |     |
| 仮-3 安全対策             |                        |     |     |     |
| 交通警備員(昼)             | 仮設架払い 2人/日×4日          | 人   | 8   |     |
| 交通警備員(夜)             | 夜間規制 2人/日×10日          | 人   | 20  |     |
| 《材料費》                |                        |     |     |     |
| 材-1 片引き窓(1・2番線ホーム)   | W1,930×H800 引き違い窓→片引き窓 | 箇所  | 33  |     |
| スチール下地曲げ物            | L=5,460                | 箇所  | 33  |     |
| アルミカバー曲げ物            | L=5,460                | 箇所  | 33  |     |
| 網入り透明ガラス             | W960×H800 厚6.8mm 菱網    | 枚   | 66  |     |
| 材-2 片引き窓(2番線ホームELV前) | W2,150×H830 引き違い窓→片引き窓 | 箇所  | 1   |     |
| スチール下地曲げ物            | L=5,960                | 箇所  | 1   |     |
| アルミカバー曲げ物            | L=5,960                | 箇所  | 1   |     |
| 網入り透明ガラス             | W1,075×H830 厚6.8mm 菱網  | 枚   | 2   |     |
| 材-3 片引き窓(2番線ホームELV前) | W1,750×H830 引き違い窓→片引き窓 | 箇所  | 1   |     |
| スチール下地曲げ物            | L=5,160                | 箇所  | 1   |     |
| アルミカバー曲げ物            | L=5,160                | 箇所  | 1   |     |
| 網入り透明ガラス             | W875×H830 厚6.8mm 菱網    | 枚   | 2   |     |

千葉県市モノレール株式会社

| 名 称 |                  | 形 状 ・ 寸 法            | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
|-----|------------------|----------------------|-----|-----|-----|
| 材-4 | 破損FIX窓(仮処置箇所)    | W965×H800 FIX窓→FIX窓  | 箇所  | 1   |     |
|     | スチール下地曲げ物        | L=3,530              | 箇所  | 1   |     |
|     | アルミカバー曲げ物        | L=3,530              | 箇所  | 1   |     |
|     | 網入り透明ガラス         | W965×H800 厚6.8mm 菱網  | 枚   | 1   |     |
| 材-5 | FIX窓(1番線ホームELV前) | W730×H860 引き違い窓→FIX窓 | 箇所  | 2   |     |
|     | スチール下地曲げ物        | L=3,180              | 箇所  | 2   |     |
|     | アルミカバー曲げ物        | L=3,180              | 箇所  | 2   |     |
|     | 網入り透明ガラス         | W730×H860 厚6.8mm 菱網  | 枚   | 2   |     |
| 材-6 | 運搬費              |                      | 式   | 1   |     |
|     |                  |                      |     |     |     |
|     | 《施工費》            | (夜間作業)               |     |     |     |
|     | 既存建具撤去           |                      | 式   | 1   |     |
|     | 窓取付費             |                      | 式   | 1   |     |
|     | ガラス取付費           |                      | 式   | 1   |     |
|     | ガラスシーリング         |                      | 式   | 1   |     |
|     | サッシ周りシーリング       |                      | 式   | 1   |     |
|     | 高所作業車            | バケットタイプ 12m          | 月   | 1   |     |
|     | 《その他》            |                      |     |     |     |
|     | 発生材処分費           | 運搬費・マニフェストを含む        | 式   | 1   |     |
|     |                  |                      |     |     |     |
|     |                  |                      |     |     |     |
|     |                  |                      |     |     |     |
|     |                  |                      |     |     |     |
|     |                  |                      |     |     |     |