



数量内訳書

直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位			
養生		1	式			
整理清掃後片付け		1	式			
外部足場		1	式			
災害防止	設置撤去 メッシュシート張り	1	m2			
仮設間仕切り	設置・撤去 両面 合板張り	31	m2			
	合計					
	1式当り					

数量内訳書

撤去						
名 称	摘 要	数 量	単 位			
たてどい撤去	集積共	5.7	m			
(参考) 【執務並行】シーリング撤去	集積共	5.7	m			
(参考) 【執務並行】シーリング撤去	集積共	227	m			
(参考) 【執務並行】シーリング撤去	集積共	26.6	m			
化粧カバー 取外し・再取付		1	式			
	合計					
	1式当り					

数量内訳書

改修						
名 称	摘 要	数 量	単 位			
高圧水洗		4.6	m <sup>2</sup>			
下地調整	C-1	2.7	m <sup>2</sup>			
ウレタン塗膜防水	側溝用工法 材工共 高韌性環境対応型ウレタン塗膜防水材	60	m			
竪樋	SGP 65Φ	5.7	m			
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 15×10	182	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	45.4	m			
シーリング	一般部 シリコン系(SR-1) 15×10	26.6	m			
シーリング	一般部 シリコン系(SR-1) 25×10	35.8	m			
石床面 ポリグラウト注入 1回目 全面	600*300当り2穴	365	穴			
石床面 ポリグラウト注入 2回目 追加注入	全面の30%	110	穴			
	合計					
	1式当り					

数量内訳書

撤去						
名 称	摘 要	数 量	単 位			
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	13.7	m			
床部分撤去	下地モルタル共	1	m <sup>2</sup>			
EXP' Jカバー撤去		1	式			
電線管撤去		26	m			
既存塗膜除去		32.7	m <sup>2</sup>			
	合計					
	1式当り					

数量内訳書

改修						
名称	摘要	数量	単位			
壁改修下地調査費	目視・打診による確認 マーキング、計測、図面記入	32.7	m2			
高压水洗		32.7	m2			
ひび割れ補修	自動式低圧樹脂注入工法	24.8	m			
ひび割れ補修	Uカットシール充填工法	2.8	m			
欠損部		1	カ所			
下地調整	下地調整材C-1	32.7	m2			
防水形複層塗材 E	ゆず肌状 ローラー	32.7	m2			
外壁剥落防止工法		63.9	m2			
アルミ高欄清掃		50	m2			
御影石清掃	酸洗い+水洗い、目地詰め 補修共	70.2	m2			
警告タイル清掃	酸洗い+水洗い	7.1	m2			
誘導タイル清掃	酸洗い+水洗い	1.2	m2			
EXP' Jカバー	SUS 床-床 W220 重載荷タイ プ	7.3	m			
屋根ポリカーボネート	t5.0 既存撤去含	1	式			
エキスパンドメタル		11.5	m2			
階段補強		1	式			
	合計					
	1式当り					

数量内訳書

改修

名 称	摘 要	数 量	単 位			
素地ごしらせ	鉄鋼面 工程C種	2.9	m2			
下地調整改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	143	m2			
フッ素樹脂塗料	鉄部	146	m2			
DP塗り		1	式			
	合計					
	1式当り					

数量内訳書

発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単 位			
発生材積込		1	式			
発生材運搬		1	式			
発生材処分		1	式			
	合計					
	1式当り					

数量内訳書

直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位			
養生		1	式			
整理清掃後片付け		1	式			
外部足場		1	式			
災害防止	設置撤去 メッシュシート張り	378	m2			
仮設間仕切り	設置・撤去 両面 合板張り	41.2	m2			
	合計					
	1式当り					

数量内訳書

撤去						
名 称	摘 要	数 量	単 位			
シーリング撤去	集積共 パネル・地覆 目地	258	m			
シーリング撤去	集積共 ポリカ押縁	247	m			
シーリング撤去	集積共 ポリカ	443	m			
化粧カバー 取外し・再取付		1	式			
	合計					
	1式当り					

数量内訳書

改修

名 称	摘 要	数 量	単 位			
高圧水洗		15.7	m <sup>2</sup>			
下地調整	C-1	2.7	m <sup>2</sup>			
ウレタン塗膜防水	側溝用工法 材工共 高韌性環境対応型ウレタン塗膜防水材 含む	100	m			
防水テープ		48.2	m			
シーリング	PU-2	87.4	m			
シーリング	MS-2	170	m			
シーリング	シリコン ボリカ押縁	247	m			
シーリング	ボリカ用シリコン	443	m			
石床面 ポリグラウト注入 1回目 全面	600*300当り2穴	343	穴			
石床面 ポリグラウト注入 2回目 追加注入	全面の30%	103	穴			
	合計					
	1式当り					

数量内訳書

撤去						
名 称	摘 要	数 量	単 位			
カッター入	モルタル部	6	m			
床部分撤去	下地モルタル共	0.4	m <sup>2</sup>			
EXP' Jカッター撤去		1	式			
照明器具撤去		8	個			
駅名サイン撤去		1	か所			
	合計					
	1式当り					

数量内訳書

改修						
名称	摘要	数量	単位			
壁改修下地調査費	目視・打診による確認 マーキング、計測、図面記入	101	m2			
高压水洗		160	m2			
ひび割れ補修	Uカットシール充填工法	0.4	m			
下地調整	下地調整塗材C-1	101	m2			
防水型複層塗材E	ゆず肌状 ローラー塗	101	m2			
外壁剥落防止工法		59.4	m2			
御影石清掃	酸洗い+水洗い、目地詰め 補修共	73.6	m2			
警告タイル清掃	酸洗い+水洗い	7.2	m2			
誘導タイル清掃	酸洗い+水洗い	0.5	m2			
巾木清掃	酸洗い+水洗い	5.8	m2			
EXP' Jカー	SUS 床-床 W220 重載荷タイ プ	7.2	m			
屋根ポリカーボネート	t5.0 既存撤去含	1	式			
目隠しポリカーボネート板	t3.0 既存撤去含	1	式			
駅名サイン	1200×270 アルミ複合板+耐 候性ポリカーボネート アクリル捨て 板共	1	か所			
照明器具		8	か所			
外壁パネル下端 穴開け加工		1	式			
	合計					
	1式当り					

数量内訳書

改修

名 称	摘 要	数 量	単 位			
下地調整	RB種	274	m2			
フッ素樹脂塗料	鉄部	274	m2			
	合計					
	1式当り					

数量内訳書

発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単 位			
発生材積込		1	式			
発生材運搬		1	式			
発生材処分		1	式			
	合計					
	1式当り					