

## 参 考 資 料 (数量内訳書)

工事名 軒天井コンクリート被覆工事

---

この「参考資料」は入札参加者の適正なかつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない

したがって「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。  
なお、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとする

設 計 説 明	<p>モノレール駅舎下の軒天井コンクリートの剥落防止工事（塗膜剥離防止） （ひび割れ補修、断面修復の面積等詳細は別紙図面を参考にする） 動物公園駅（734.0㎡）</p>
備 考	<p>駅下を交通規制し、高所作業車で作業を行う。夜間施工とする。</p>

数量内訳書

		工事名	軒天井コンクリート被覆工事(動物公園駅)						
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1. 直接工事費									
高所作業車(旋回用幅広デッキ8~10m)による作業									
ひび割れ補修工	夜間	数量は添付図を参照すること	式	1					
断面修復工(左官工法)	夜間	数量は添付図を参照すること	式	1					
下地処理工	夜間		m <sup>2</sup>	734.00					
素地調整工	夜間	タフガードEWファイヤー	m <sup>2</sup>	734.00					
プライマー工	夜間	タフガードR-Wファイヤー	m <sup>2</sup>	734.00					
中塗り工	夜間	タフガードQ-R	m <sup>2</sup>	734.00					
上塗り工	夜間	タフガードUD上塗(淡彩)	m <sup>2</sup>	734.00					
配管吊金具更新工		配管吊金具18個更新	式	1					
安全費(安全誘導警備員B)		1日の交通誘導員は3名を想定	式	1					

数量内訳書

		工事名	軒天井コンクリート被覆工事(動物公園駅)						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1						
共通仮設費		式	1						
現場管理費		式	1						
一般管理費		式	1						
工事価格		式	1						