

トイレリニューアル工事  
(市役所前駅)

数 量 内 訳 書

## 種目内訳書

記号	名称	摘要	単位	設計額		備考
				数量	金額	
A-I	トイレリニューアル工事					
	建築工事	(改修)	式	1.0		
	電気設備工事	(改修)	式	1.0		
	機械設備工事	(改修)	式	1.0		
	計					
B-I	共通費					
	共通仮設費		式	1.0		
	現場管理費		式	1.0		
	一般管理費等		式	1.0		
	計					
	合計（工事価格）					
	消費税等相当額		式	1.0		
	総合計（工事費）					

## 科目内訳書

記号	名称	摘要	単位	設計額		備考
				数量	金額	
A-I	トイレリニューアル工事					
1	直接仮設		式	1.0		
2	建具改修		式	1.0		
3	内装改修		式	1.0		
4	塗装改修		式	1.0		
5	発生材処理		式	1.0		
	計					





## 中 科 目 内 訳 書

記号	科目名称	中科目名称	単位	設 計 額		備 考
				数 量	金 額	
A-I	トイレリニューアル工事					
1	直接仮設		式	1.0		
	計					
2	建具改修	(1) 撤去	式	1.0		
		(2) 改修	式	1.0		
	計					
3	内装改修	(1) 撤去	式	1.0		
		(2) 改修	式	1.0		
	計					
4	塗装改修	(1) 改修	式	1.0		
	計					
5	発生材処理		式	1.0		
	計					



## 中 科 目 内 訳 書

記号	科目名称	中科目名称	単位	設 計 額		備 考
				数 量	金 額	
M-I						
1	衛生器具設備		式	1.0		
	計					
2	給水設備		式	1.0		
	計					
3	排水設備		式	1.0		
	計					
4	換気設備		式	1.0		
	計					
5	撤去工事		式	1.0		
	計					

細目内訳書

記号	名称	種目	摘要	単位	単価	設計額		備考
						数量	金額	
1	直接仮設							
	墨出し (内部改修) (複合改修)			式		1.0		別紙明細 001
	養生 (内部改修) (複合改修)			式		1.0		別紙明細 002
	整理清掃後片付け (内部改修) (複合改修)			式		1.0		別紙明細 003
	内部足場		脚立足場 吊棚足場	式		1.0		別紙明細 004
	仮設間仕切り			式		1.0		別紙明細 005
	計							

細目内訳書

記号	名称	種目	摘要	単位	単価	設計額		備考
						数量	金額	
2	建具改修							
(1)	撤去							
	鋼製建具撤去		集積共	m2		1.9		
	計							

細目内訳書

記号	名称	種目	摘要	単位	単価	設計額		備考
						数量	金額	
2 (2)	建具改修 改修							
	鋼製軽量建具 (LSD-a)		W1.02m×H2.00	か所		1.0		
	計							

## 細目内訳書

記号	名称	種目	摘要	単位	単価	設計額		備考
						数量	金額	
3 (1)	内装改修 撤去							
	(床)							
	カッター入		コンクリート	m		6.4		
	コンクリート撤去		集積共	m3		0.1		
	御影石 撤去		集積共	m2		0.2		
	磁器質タイル100角 撤去		集積共	m2		30.4		
	誘導ブロック 撤去		集積共	m2		0.3		
	ステンス巾木 撤去		集積共	m		5.4		
	磁器質タイル巾木 撤去		集積共	m		3.1		
	(壁)							
	軽量鉄骨壁下地 撤去		集積共	m2		16.6		
	ケイ酸カルシウム板 撤去 (アスベスト含有)		集積共	m2		95.9		
	不燃化粧タミック板 撤去		集積共	m2		92.4		
	(天井)							
	軽量鉄骨天井下地 撤去		集積共	m2		38.0		
	フレキシブルボード 撤去 (アスベスト含有)		集積共	m2		38.0		
	化粧石膏ボード 撤去・再取付			m2		0.4		
	(その他)							



細目内訳書

記号	名称	種目	摘要	単位	単価	設計額		備考
						数量	金額	
3 (2)	内装改修 改修							
	(床)							
	軽量コンクリート		打設手間共	式		1.0		
	床 モルタル塗り		木ごと 一般タイル下地	m3		30.3		
	床 タイル張り		磁器質タイル 300角	m2		27.7		
	床 タイル張り		警告フロック 300角	m2		1.2		
	床 タイル張り		誘導フロック 300角	m2		1.4		
	ステンス巾木		H=60 t=2.0 HL	m		33.4		
	(壁)							
	軽量鉄骨壁下地		65形 @450 下地張りあり	m2		17.2		
	壁下地開口補強		W1.20*H2.00	か所		1.0		
	壁下地開口補強		W0.85*H2.00	か所		1.0		
	石膏ボード		t=12.5	m2		29.1		
	シーリング石膏ボード		t=12.5	m2		66.0		
	ケイ酸カルシウム板		t=12.0	m2		0.3		
	化粧ケイ酸カルシウム板		t=6.0	m2		0.3		
	マリン化粧板		t=3.0	m2		89.9		
	(天井)							

細目内訳書

記号	名称	種目	摘要	単位	単価	設計額		備考
						数量	金額	
	軽量鉄骨天井下地		野縁19形 @225	m2		38.0		
	天井下地開口補強		t=9.5	か所		2.0		
	化粧石膏ボード		t=9.5	m2		38.0		
	アルミ廻り縁			m		61.1		
	(その他)							
	床下点検口		600角	か所		2.0		
	ステンレス壁見切		t=1.5 HL L=2350	か所		1.0		
	ステンレス三方枠		t=1.5 HL W1750×H2700	か所		1.0		
	ステンレス三方枠		t=1.5 HL W850×H2000	か所		1.0		
	化粧鏡			m2		3.8		
	トイレフタ再取付			式		1.0		
	触知案内版		300角	か所		1.0		
	サイン			式		1.0		
	天井点検口		450角	か所		2.0		
	シーリング		SR-1	m		6.2		
	計							

細目内訳書

記号	名称	種目	摘要	単位	単価	設計額		備考
						数量	金額	
4 (1)	塗装改修 改修							
	下地調整		鉄鋼面 RB種	m2		18.1		
	錆止め塗料塗り		鉄鋼面 A種	m2		18.1		
	SOP塗り		鉄鋼面 RB種	m2		18.1		
	計							



細目内訳書

記号	名称	種目	摘要	単位	単価	設計額		備考
						数量	金額	
1	電灯設備（電灯分岐）							
	取外し・再取付			式		1.0		別紙-1
	計							

細目内訳書

記号	名称	種目	摘要	単位	単価	設計額		備考
						数量	金額	
2	電灯設備 (コンセント分岐)							
	EM-EEFケーブル		2.0-3C 管内	m		1.0		
	EM-EEFケーブル		2.0-3C 天井・ビット内	m		32.0		
	EM-EEFケーブル		2.0-3C PF管内	m		15.0		
	EM-EEFケーブル		2.0-3C ラック内	m		8.0		
	1種金属線び		MM1A	m		1.0		
	電線管		(PF16) 隠ぺい	m		6.0		
	電線管		(PF22) 隠ぺい	m		15.0		
	分電盤改修		1L-1 ELCB2P 50AF/20AT×2	式		1.0		
	コンセント		2P15A×1	個		3.0		
	コンセント		2P15A×2 (ET付)	個		3.0		
	コンセント		2P15A×2 (EET付)	個		2.0		
	スイッチ		ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 1P15A×1	個		1.0		
	スイッチボックス		1個用 隠ぺい	個		5.0		
	アウトレットボックス		大四角、深型	個		1.0		
	1種金属線び		MM1A コーナーボックス	個		1.0		
	1種金属線び		MM1A スイッチボックス 1個用	個		1.0		
	アウトレットボックス		中四角、浅型	個		2.0		
	計							

細目内訳書

記号	名称	種目	摘要	単位	単価	設計額		備考
						数量	金額	
3	弱電設備							
	EM-AEケーブル		1. 2-2C 天井・ピット内	m		6.0		
	EM-AEケーブル		1. 2-2C PF管内	m		8.0		
	EM-UTPケーブル		Cat5e-4P 管内	m		5.0		
	EM-UTPケーブル		Cat5e-4P 天井・ピット内	m		39.0		
	EM-UTPケーブル		Cat5e-4P PF管内	m		1.0		
	電線管		(PF16) 隠ぺい	m		9.0		
	1種金属線び		MM1A	m		1.0		
	1種金属線び		MM1B	m		3.0		
	スイッチングハブ		PoEHUB PN260893-A アイホン	個		1.0		
	インターホ子機		IX-BB アイホン	個		1.0		
	呼出ボタン		QEW-BNW アイホン	個		2.0		
	回転灯		NHB6-1-R NH-001(専用ブラケット) パトライト	個		1.0		
	音声案内装置		POCHI UD-J 壁内埋込型	個		1.0		
	スイッチボックス		1個用 隠ぺい	個		3.0		
	1種金属線び		MM1A コーナーボックス	個		1.0		
	1種金属線び		MM1B コーナーボックス	個		1.0		
	取外し・再取付			式		1.0		別紙-2
	撤去			式		1.0		別紙-3







## 細目内訳書

記号	名称	種目	摘要	単位	単価	設計額		備考
						数量	金額	
3	排水設備							
	雑排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)		機械室・便所 40A	m		5.0		
	雑排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)		機械室・便所 50A	m		2.0		
	雑排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)		機械室・便所 65A	m		1.0		
	雑排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)		機械室・便所 75A	m		16.0		
	雑排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)		機械室・便所 100A	m		14.0		
	掃除口		COB 80A	m		2.0		
	掃除口		COB 100A	m		3.0		
	掃除口		床排水 80A	m		2.0		
	保温工事			式		1.0		別紙-2
	切断工事		保温あり 100A	箇所		1.0		
	穴あけ貫通補修		100A	箇所		2.0		
	穴あけ貫通補修		150A	箇所		3.0		
	通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)		機械室・便所 50A	m		6.0		
	切断工事		保温なし 50A	箇所		2.0		
	計							

細目内訳書

記号	名称	種目	摘要	単位	単価	設計額		備考
						数量	金額	
4	換気設備							
	スパイラルダクト (低圧ダクト)		150mm	m		1.0		
	制気口		HS 150×100	個		1.0		
	制気口		HS 200×150	個		3.0		
	保温工事			式		1.0		別紙-3
	計							

細目内訳書

記号	名称	種目	摘要	単位	単価	設計額		備考
						数量	金額	
5	撤去工事							
	洋風便器 撤去			個		1.0		
	洗面器 撤去			個		1.0		
	手すり 撤去			個		1.0		
	給水・配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 撤去		機械室・便所 20A	m		13.0		
	給水・配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 撤去		機械室・便所 25A	m		8.0		
	給水・配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 撤去		機械室・便所 32A	m		2.0		
	給水・配管用炭素鋼鋼管 (SGP) 撤去		機械室・便所 65A	m		8.0		
	給水管 保温 撤去		機械室、書庫、倉庫 グラスウール 20A	m		13.0		
	給水管 保温 撤去		機械室、書庫、倉庫 グラスウール 25A	m		8.0		
	給水管 保温 撤去		機械室、書庫、倉庫 グラスウール 32A	m		2.0		
	給水管 保温 撤去		機械室、書庫、倉庫 グラスウール 65A	m		8.0		
	排水・铸铁管 撤去		機械室・便所 75A	m		31.0		
	排水・铸铁管 撤去		機械室・便所 100A	m		15.0		

## 細目内訳書

記号	名称	種目	摘要	単位	単価	設計額		備考
						数量	金額	
	排水・鉛管 撤去		機械室・便所 40A	m		1.0		
	排水・鉛管 撤去		機械室・便所 50A	m		1.0		
	排水・鉛管 撤去		機械室・便所 65A	m		1.0		
	排水・鉛管 撤去		機械室・便所 75A	m		2.0		
	排水管 保温 撤去		機械室・便所 75A	m		31.0		
	排水管 保温 撤去		機械室・便所 100A	m		15.0		
	通気・鋼鋼管 撤去		機械室・便所 50A	m		9.0		
	スパイラルダクト 撤去		150φ	m		1.0		
	計							

別紙明細

記号	名称	種目	摘要	単位	単価	数量	金額	備考
	墨出し(内部改修)			式	当たり	1.0		別紙-1 端数処理四捨五入
1	墨出し(内部改修)		複合改修	m <sup>2</sup>		38.0		
	計							

別紙明細

記号	名称	種目	摘要	単位	単価	数量	金額	備考
	養生 (内部改修)			式	当たり	1.0		別紙-2 端数処理四捨五入
1	養生 (内部改修)		複合改修	m <sup>2</sup>		38.0		
	計							

別紙明細

記号	名称	種目	摘要	単位	単価	数量	金額	備考
	整理清掃後片付け (内部改修)			式	当たり	1.0		別紙-3 端数処理四捨五入
1	整理清掃後片付け (内部改修)		複合改修	m <sup>2</sup>		38.0		
	計							



別紙明細

記号	名称	種目	摘要	単位	単価	数量	金額	備考
	仮設間仕切り			式	当たり	1.0		別紙-5 端数処理四捨五入
1	仮設間仕切り			m <sup>2</sup>		19.9		
	計							



別紙明細

記号	名称	種目	摘要	単位	単価	数量	金額	備考
	発生材運搬			式	当たり	1.0		別紙-7 端数処理四捨五入
1	発生材運搬		2tダンプ車 片道距離概ね25km	回		4.0		
	計							





別紙明細

記号	名称	種目	摘要	単位	単価	数量	金額	備考
	取外し・再取付			式	当たり	1.0		別紙-2 端数処理四捨五入
1	時計駆動器 (取外し・再取付)					1.0		
	計							

別紙明細

記号	名称	種目	摘要	単位	単価	数量	金額	備考
	撤去			式	当たり	1.0		別紙-3 端数処理四捨五入
1	インターホン (撤去)			個		1.0		
	計							





別紙明細

記号	名称	種目	摘要	単位	単価	数量	金額	備考
	保温工事		ダクト	式		1.0		別紙-3 端数処理四捨五入
1	ダクト 保温 機械室、書庫、倉庫 ・アルミガラスクロス		グラスウール 150mm	m		1.0		
	計							